

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa i montaż projektora multimedialnego wraz z ekranem sterowanym elektrycznie w sali konferencyjnej Rejonu w Słubicach”. Budynek Rejonu zlokalizowany jest przy ul. Krótkiej 7 w Słubicach. Sala konferencyjna umiejscowiona jest na II piętrze budynku Rejonu.

1. Charakterystyka (dane techniczne) projektora multimedialnego:

- Full HD/HD Ready - tak;
- Rodzaj matrycy - DLP;
- Siła lampy minimum 180W;
- Żywotność lampy w trybie normal – minimum 3800 h;
- Żywotność lampy w trybie ekono – minimum 3800h + 50%;
- Współczynnik kontrastu – 17 000 : 1;
- Rozdzielność bazowa WXGA minimum 1280 x 800;
- Rozdzielczość maksymalna WUXGA 1290 x 1200;
- 3D ready – tak;
- Format obrazu standardowy / skompresowany 16:10 / 16:9, 4:3;
- Zoom optyczny / cyfrowy – 1,2:1 / tak;
- Wielkość obrazu minimum - 300 cali;
- Wejścia: HDMI, D-Sub, Wejście S-Video, Port RS-232, liniowe Audio, Złącze USB – minimum po 1 szt.;
- Pilot;
- Komplet uchwyty mocujących do sufitu;

2. Ekran projektora:

- kolor biały, o szerokości od 2,4 do 2,6mb, sterowany elektrycznie;

3. Dodatkowe gniazdo HDMI:

- Dodatkowe gniazdo HDMI w obudowie naściennej wraz z kablem HDMI łączącym projektor z gniazdem HDMI, kabel umiejscowiony/zabudowany w listwie PCV 50x18 o długości około 7 mb;

4. Wskaźnik laserowy USB:

- Prezentor multimedialny USB z wbudowanym wskaźnikiem laserowym koloru czerwonego z funkcją umożliwiającą prowadzenie prezentacji. Wbudowane przyciski pozwalają na przewijanie slajdów (góra, dół). Dołączony w zestawie odbiornik USB zapewniać ma łączność radiową z komputerem i systemem operacyjnym Windows oraz pakietem Office.

Wszystkie elementy winny być fabrycznie nowe oraz posiadać minimum 24 miesięczną gwarancję.

Oferent przed złożeniem oferty winien dokonać oględzin miejsca montażu. Kwota Oferty powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy montażowe, uchwyty mocujące projektor, koszty robocizny, tj. wykonania kompletnego montażu zestawu, gotowego do pracy. Wszystkie przewody winny być zabudowane w listwach PCV.

Termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania umowy.

Starszy Inspektor
ds. administracyjnych i zaplecza
Daria Słeboda