

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. [PLN]	Wartość [PLN]
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Projekt Organizacji Ruchu Arkusz 2a</b>						
1	D-07.02.01	Przeniesienie istniejącego znaku A-8 z tablic typu E wraz z montażem na nowym słupku z rury stalowej ocynkowanej fi 70 (lokalizacja zgodnie z POR nr 4080/53/2018)	szt.	2,00		
2	D-07.02.01	Ustawienie nowego znaku B-41 (znaki średnie) folia typu 2 na nowym słupku z rury stalowej ocynkowanej fi 70 (lokalizacja zgodnie z POR nr 4080/53/2018)	szt.	4,00		
3	D-07.02.01	Ustawienie nowego znaku B-36+T-24 (znaki średnie) folia typu 2 na nowym słupkusłupku z rury stalowej ocynkowanej fi 70 (lokalizacja zgodnie z POR nr 4080/53/2018)	szt.	1,00		
4	D-07.02.01	Ustawienie nowych słupków metalowych U12c na chodniku przed przejściem dla pieszych - fi 120 i wys. 1400 mm, folia typu 2 do wbetonowania (lokalizacja zgodnie z POR nr 4080/53/2018)	szt.	3,00		
<b>Projekt Organizacji Ruchu Arkusz 6a</b>						
5	D-07.02.01	Ustawienie nowego znaku A-8 (znaki średnie) folia typu 2 na nowym słupku z rury stalowej ocynkowanej fi 70 (lokalizacja zgodnie z POR nr 4080/53/2018)	szt.	2,00		
6	D-07.02.01	Ustawienie nowego znaku C-5 (znaki średnie) folia typu 2 na nowym słupku z rury stalowej ocynkowanej fi 70 (lokalizacja zgodnie z POR nr 4080/53/2018)	szt.	1,00		
7	D-07.02.01	Przeniesienie istniejącego znaku B-25 wraz z montażem na nowym słupku z rury stalowej ocynkowanej fi 70 (lokalizacja zgodnie z POR nr 4080/53/2018)	szt.	1,00		
8	D-07.02.01	Ustawienie nowych słupków metalowych U12c na chodniku przed przejściem dla pieszych - fi 120 i wys. 1400 mm, folia typu 2 do wbetonowania (lokalizacja zgodnie z POR nr 4080/53/2018)	szt.	3,00		
					<b>Razem netto</b>	