

## Opis przedmiotu zamówienia

Budynek Obwodu Drogowego zlokalizowany jest przy ul. Szosa Poznańska 17 w Krośnie Odrzańskim. Budynek składa się z dwóch kondygnacji oraz podpiwniczenia. Podpiwniczenie stanowią 2 pomieszczenia, w którym jedno z nich jest kotłownią. Roboty mają na celu osuszenie ścian wraz z renowacją tynków wewnętrznych.

### Zakres prac obejmować będzie:

1. Wykonanie prac przygotowawczych:
  - 1.1 Zabezpieczenie miejsca prac;
  - 1.2 Usunięcie zabudowy z płyt kartonowo – gipsowych;
  - 1.3 Usunięcie stelaży;
  - 1.4 Oczyszczenie powierzchni ścian;
  - 1.5 Odsalanie powierzchni ścian;
  - 1.6 Usunięcie gruzu oraz nieczystości;
2. Wykonanie izolacji pionowej ścian:
  - 2.1 Zabezpieczenie miejsca prac;
  - 2.2 Zagruntowanie powierzchni;
  - 2.3 Wyrównania ścian szpachlówką;
  - 2.4 Wykonanie izolacji mineralnej
  - 2.5 Utylizacja gruzu oraz nieczystości;
3. Wykonanie tynków na ścianach:
  - 3.1 Zabezpieczenie miejsca prac;
  - 3.2 Wykonanie obrzutki;
  - 3.3 Wykonanie podstawowego tynku wewnętrznego II kategorii;
  - 3.4 Pomalowanie wyschniętego tynku farbą paroprzepuszczalną krzemianową białą;
  - 3.5 Utylizacja gruzu oraz nieczystości;
4. Malowanie sufitów:
  - 4.1 Zabezpieczenie miejsca prac;
  - 4.2 Oczyszczenie powierzchni sufitów;
  - 4.3 Pomalowanie sufitów białą farbą paroprzepuszczalną krzemianową;
  - 4.4 Usunięcie nieczystości.

Szczegółowy zakres prac został opisany w formularzu ofertowym. Termin wykonania prac:

**21 dni od dnia podpisania umowy – IV kwartał 2018r.**

Starszy Inspektor  
ds. administracyjnych i zaplecza  
*Dariusz Ślebioda*