

Przedmiar robót

Remont budynku magazynu soli OD Skwierzyna / BM Gorzów Wlkp.

Lokalizacja ul. Zieleniecka 1G 66-400 Gorzów Wlkp.

Lp.	Opis robót	Jed. miary	ilość
1.	Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej na ścianie żelbetowej	M2	16.5
2.	Wymiana papy nad opierzeniem / materiał do wymiany należy dobrać do zamontowanego na dachu – dachówka bitumiczna /	M2	16.5
3.	Miejscowe naprawy elementów betonowych	M3	0.15
4.	Malowanie opasek ostrzegawczych na elementach betonowych wewnątrz i zewnątrz budynku magazynu soli rozpuszczalnikową farbą akrylową po uprzednim przyszykowaniu pow. do malowania	M2	5.40
5.	Konserwacja bram wjazdowych poprzez oczyszczenie i dwukrotne powlekanie powierzchni drewnianych preparatami do impregnacji drewna	M2	94.00
6.	Konserwacja sufitowych powierzchni drewnianych poprzez oczyszczenie i dwukrotne powlekanie powierzchni drewnianych preparatami do impregnacji drewna	M2	103.24
7.	Wymiana dwóch belek drewnianych/ klejonych, impregnowanych / na konstrukcji wjazdowej bram	M3	0.23
8.	Wymiana drzwi w sterowni wraz z ościeżnicą /ościeżnica drewniana drzwi pilśniowe /	M2	1.40
9.	Docieplenie ścian i sufitów w pomieszczeniu sterowni poprzez ułożenie styropianu o gr. 3 cm	M2	23
10.	Ułożenie płyt OSB gr 2 cm na ścianach i suficie w pomieszczeniu sterowni	M2	23
11.	Uzupełnienie płyt ze sklejki na zewnętrznej ścianie sterowni	M2	1.8

12.	Ułożenie płyt OSB na zewnętrznej ścianie sterowni	M2	6.60
13.	Renowacja posadzki w pomieszczeniu sterowni poprzez nałożenie warstwy ochronnej chlorokauczukowej	M2	5
14.	Wymiana rynien z PCV nad bramami wjazdowymi na rynny fi 125 z blachy ocynkowanej / wymiana w dwóch miejscach/	mb	11
15.	Mechaniczne oczyszczenie i umycie ścian żelbetowych magazynu soli	M2	159.27
16.	Zagruntowanie ścian i dwukrotne malowanie ścian rozpuszczalnikową farbą akrylową	M2	159.27
17.	Oczyszczenie , usunięcie rdzy z okuć i elementów stalowych wrót	M2	1.92
18.	Malowanie elementów stalowych farbą chlorokauczukową	M2	1.92
19.	Dokręcenie i umocowanie poszczególnych elementów wrót	M2	2.6
20.	Oczyszczenie i odmalowanie skrzynki energetycznej	M2	1.20
21.	Wymiana dwóch lamp nad bramami na lampy LED hermetyczne, zewnętrzne o mocy 50 W	Szt.	2