

Opis przedmiotu zamówienia

Remont części ogrodzenia i bramy wjazdowej do ośrodka wypoczynkowego w Łagowie Lubuskim.

Opis planowanych prac:

1. Wykonanie fundamentu pod ogon bramy przesuwnej 200x80x60 cm.
2. Wykonanie oraz montaż bramy przesuwnej o szerokości 380 cm i wysokości 150 cm,
3. Montaż napędu do wykonanej bramy przesuwnej z parą fotokomórek oraz lampą sygnalizacyjną,
4. Instalacja modułu sterowania bramą drogą telefoniczną GSM,
5. Doprowadzenie zasilania do napędu bramy, oraz ułożenie przewodu do fotokomórek (około 12m)
6. Dostarczenie i zaprogramowanie 8 sztuk pilotów do bramy.

Wymagania dla Bramy:

Brama ze słupkami (przekrój słupka 60 mm x 60 mm) o konstrukcji panelowej, ocynkowane i lakierowane proszkowo. Brama powinna być wyposażona w szynę nośną przesuwną, zespół jezdny w szynie oraz napęd elektryczny do otwierania i zamykania, 8 pilotów do zdalnego otwierania. W szafie elektrycznej należy umieścić moduł sterowania napędem drogą telefoniczną GSM. Zasilanie do napędu bramy przesuwnej zostanie wykonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu w Wykonawcą.

Zaleca się by oferent dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z warunkami i zakresem robót oraz zdobył wszelkie informacje potrzebne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Wykonawca może dokonać oględzin miejsca wykonania robót w dni robocze w godz. 8.00-16.00. po wcześniejszym umówieniu się z zamawiającym.

NACZELNIK
Wydziału Administracji, Informatyki
i Zaplecza Technicznego
p.o.
Piotr Prętyczak

STARSZY INSPEKTOR
w Wydziale Administracji, Informatyki
i Zaplecza Technicznego
Tomasz Dalecki