

Załącznik nr 1

Przedmiar robót

Remont ogrodzenia placu przy ul. Zielenieckiej 1G w Gorzowie Wlkp.
administrowanego przez Obwód Drogowy w Skwierzynie

Lp.	Opis robót	Jed. miary	ilość
1.	Demontaż 332 mb ogrodzenia wraz z słupkami. Złożenie zdemontowanych elementów na wskazane miejsce przez Zamawiającego	komplet	1
2.	Montaż nowego ogrodzenia wykonanego zgodnie z OPZ i specyfikacją wykonania ogrodzenia. Posadowienie słupków w betonie, ,posadowienie elementów betonowych/ podwalin pod przęsła/, montaż przęsła.	mb	332
3.	Oczyszczenie terenu z krzaków przylegających do ogrodzenia	M2	50
4.	Podcinka drzew przy ogrodzeniu / pojedyncze konary /	szt.	10

.....
miejsowość , data

Sporządził:...../