

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Rejonu w
Gorzowie Wlkp.

Lp.	Opis robót	Jed. przed.	ilość
II piętro drzwi wejściowe			
1.	Demontaż ościeżnicy skrzydła drzwiowego	szt	1
2.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2	szt	1
3.	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone	M2	2.080
4.	Skrzydła drzwiowe nowe	M2	2.080
5.	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt	1
6.	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt	1
7.	Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków strukturalnych z wymalowaniem na ościeżach	M2	1.032
8.	Wymiana cokolików w jednym miejscu z jednego rzędu płytek	m	0.80
Pokój nr 28			
9.	Wymiana listwy progowej	m	0.83
Pokój nr 24			
10.	Wymiana listwy cokołowej MDF	m	2.53
Korytarz			
11.	Wykucie z muru podokienników MDF	m	1.60
12.	Osadzenie podokienników MDF ponad 1.5m w ścianach z cegieł	szt	1
13.	Wymiana płytek klinkierowych o wym. 25 x 12 parapet -pierwsza	Płyt.	1
14.	Wymiana lub uzupełnienie płytek klinkierowych o wymiarach 25 x 12 w cokolikach każda następna	Płyt.	2
15.	Głowice termostaticzne o zakresie nastaw 6-28 st C	szt	1
16.	Rozebranie podłóg z paneli na wpust	M2	13.818
17.	Posadzka z paneli podłogowych wraz z cokołem	M2	13.818
Wydział realizacji inwestycji			
18.	Demontaż z ościeżnicy skrzydła drzwiowego	szt	1
19.	Skrzydła drzwiowe nowe	M2	2.080
20.	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt	1
21.	Założeniu na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt	1
22.	Naprawa ościeżnicy stalowej	m	2
23.	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic	M2	1.918
Pokój nr 30			
24.	Demontaż z ościeżnicy skrzydła drzwiowego	szt	1
25.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2	szt	1
26.	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone	M2	1.91
27.	Skrzydła drzwiowe nowe	M2	1.91
28.	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt	1
29.	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej	szt	1
30.	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt	1
31.	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt	1
32.	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach szerokości do 25 cm	m	4.82
33.	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew. gr.3 mm z gipsu	M2	2.217

	szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym		
34.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- podłoży gipsowych z gruntowaniem	M2	2.217
35.	Malowanie farbami emulsyjnymi pow. wew.- podłoży gipsowych z gruntowaniem- dodatek za każde dalsze malowanie	M2	2.217
36.	Wymiana cokolików w jednym miejscu z jednego rzędu płytek	m	0.80
Pokój nr 10			
37.	Demontaż z ościeżnicy skrzydła drzwiowego	szt	1
38.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2	szt	1
39.	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone	M2	2.080
40.	Skrzydła drzwiowe nowe	M2	2.080
41.	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt	1
42.	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	Szt.	1
43.	Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków strukturalnych z wymalowaniem na ościeżach	M2	1.084
44.	Wymiana cokolików w jednym miejscu z jednego rzędu płytek	m	0.84
45.	Zdejmowanie śrub	szt	6
46.	Dwukrotne malowanie preparatami olejowymi / bejcą / boazerii z płyty drewnianej	M2	0.636
47.	Skręcanie połączeń śrubami	szt	6
Przyziemie			
48.	Demontaż ościeżnicy skrzydła drzwiowego	szt	1
49.	Wykucie z muru ościeżnic metalowych o pow. do 2 m2	szt	1
50.	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone	M2	2.080
51.	Skrzydła drzwiowe nowe	M2	2.080
52.	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt	1
53.	Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków strukturalnych z wymalowanie na ościeżach	M2	1.084
54.	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt	1
55.	Wykucie z muru ościeżnic PCV ponad 2 m2	M2	2.293
56.	Wykucie strzępi, zamurowanie otworu ceglami na zaprawie cementowo-wapiennej	M3	1.12
57.	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach	M2	2.80
58.	Tynki / gładzie/ jednowarstwowe wew. gr 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	M2	2.80
59.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych-podłoży gipsowych z gruntowaniem	M2	2.80
60.	Wykonanie tynku mineralnego	M2	1.09
61.	Wykonanie tynku zwykłego na zewnątrz	M2	1.80
62.	Gładzie gipsowe na zewnątrz	M2	1.80
63.	Malowanie dwukrotne na zewnątrz	M2	1.80
64.	Demontaż daszku wraz z usunięciem miejsc po mocowaniu daszku	szt	1
65.	Wstawienie w ścianie kratki wentylacyjnej	szt	1
Roboty towarzyszące			
1	Zabezpieczenie podłóg folią w miejscach napraw i wymiany drzwi	M2	72