

## Formularz cenowy

Wprowadzenie stałych/czasowych organizacji ruchu oraz oznakowania punktów referencyjnych na drodze ekspresowej S3 odc. Węzeł Myślubórz – Węzeł Międzyrzecz Południe

Lp.	Opis roboty	Jednostka obmiaru robót	Ilość	Cena jednostkowa [zł]	Wartość netto [zł]
1	Zdejmowanie starych i przymocowywanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących słupków, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość 600mm x 600mm folia II typu, znak U-3a	szt	23		
2	Wymiana słupków prowadzących U-1b na Węźle Międzyrzecz Południe	szt.	16		
3	Zdejmowanie starych i przymocowywanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących słupków, znak z blachy stalowej ocynkowanej wielkość średnie -folia II typu, znak B-33 "50"	szt.	1		
4	Ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - duże, folia - II typu, symbol - A-18b słupek z rury stalowej ocynkowanej o fi 2".	szt	12		
5	Przymocowywanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących konstrukcji, znak z blachy stalowej ocynkowanej, folia - II typu, symbole - T-3 i T-2 ( lokalizacja zgodnie z SOR 4080/29/2018 4 szt. T-3, 4 szt. T-2 "3,5km"; 4 szt. T-2 "1,5 km" o wymiarach 900 mm x 350 mm)	m2	3,780		
6	Ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - duże, folia - II typu, symbol - znaki typ D ( lokalizacja zgodnie z COR 4081/35/2018)	szt	6		
7	Zdejmowanie starych i przymocowywanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących słupków, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - duże, folia - II typu, symbol - znaki typ D ( lokalizacja zgodnie z COR 4081/35/2018)	szt	4		
8	Zdejmowanie starych i przymocowywanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących słupków, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - II typu, symbol - znaki typ D ( lokalizacja zgodnie z SOR 4080/37/2018)	szt	2		
9	Wykonanie oznaczenia punktów referencyjnych za pomocą masy termoplastycznej o średnicy 20 cm	szt	18		
10	Wykonanie oznakowania pionowego punktu referencyjnego tabliczka wraz ze słupkiem	szt	6		
11	Demontaż istniejącej tablicy E-14 wraz z konstrukcją	szt	1		
12	Ustawienie nowej tablicy E-14 w km 129+306 str. lewa wraz z konstrukcją	szt	1		
13	Przymocowywanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących słupków, znak z blachy stalowej ocynkowanej wielkość średnie -folia - II typu, znak B-2 ( lokalizacja zgodnie z SOR 4080/47/2018)	szt.	2		
14	Ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - II typu, symbol - B-2 słupek z rury stalowej ocynkowanej o fi 2" ( lokalizacja zgodnie z SOR 4080/47/2018)	szt.	2		
15	Ustawienie nowej tablicy E-3 na Węźle Międzyrzecz Północ wraz ze słupkami ( lokalizacja zgodnie z SOR 4080/47/2018)	szt.	1		
16	Demontaż istniejących zbiorczych tablic informacyjnych przy Węźle Międzyrzecz Północ ( lokalizacja zgodnie z SOR 4080/47/2018)	szt.	3		
17	Demontaż istniejącego znaku A-8 z tablic typu E oraz montaż do nowego słupka z rury stalowej ocynkowanej o fi 2" ( lokalizacja zgodnie z SOR 4080/47/2018)	szt.	4		

18	Przeniesienie istniejącego znaku A-8 z tablic typu E na znaki typu B-33 (demontaż i ponowny montaż) wraz z wymianą słupka z rury stalowej ocynkowanej o fi 2" ( lokalizacja zgodnie z SOR 4080/47/2018)	szt.	4		
19	Ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość -średnie, folia - II typu, symbol - U-6a i C-9 słupek z rury stalowej ocynkowanej o fi 2" ( lokalizacja zgodnie z SOR 4080/47/2018)	kpl.	1		
20	Ustawienie nowej tablicy E-2a na Węźle Międzyrzecz Południe wraz z konstrukcją ( lokalizacja zgodnie z SOR 4080/47/2018)	szt.	1		
21	Ustawienie separatorów U-25b na Węźle Skwierzyna Południe ( lokalizacja zgodnie z SOR 4080/47/2018)	szt.	16		
<b>RAZEM NETTO</b>					
<b>VAT 23%</b>					
<b>RAZEM BRUTTO</b>					