

TOM IV
PRZEDMIAR ROBÓT
dla zadania:
REMONT ZAPLECZA TECHNICZNEGO NA TERENIE REJONU W ZAMOŚCIU

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
	BAZA REJONU I OBWODU W ZAMOŚCIU ul. Szczepieszka 69	x	x
1	REMONT WIATY NA SPRZĘT	x	x
1 d.1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 67,50x12,90	m2	870,75
2 d.1	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku 0,30x12,90x2	m2	7,74
3 d.1	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 67,50 m	m	67,50
4 d.1	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 3,05x4	m	12,20
5 d.1	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej - przykręcenie łat do desek żelbetonowych pod nowe pokrycie z blachy powlekanej - obmiar jak w poz.1 870.750	m2	870,75
6 d.1	Pokrycie dachów o pow. Ponad 100m2 o nachyleniu połaci do 85% blachą trapezową na łatach o grub. 0,7mm i wysokości fali 35mm	m2	870,75
7 d.1	Montaż deski podrynnowej 3,2x16cm od strony zachodniej pod haki czołowe rynni- przekrój poprzeczny drewna do 180cm z tarcicy nasyczonej 0,032x0,16x67,5	m3	0,35
8 d.1	Pokrycie dachów blachą trapezową powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów 67,5 m	m	67,50
9 d.1	Pokrycie dachów blachą powlekaną- montaż pasów podrynnowych 67,50	m	67,50
10 d.1	Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 150mm- montaż rynni 67,50	m	67,50
11 d.1	Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 150mm- montaż lejów spustowych 4 szt	szt.	4,00
12 d.1	Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 150mm- montaż denek rynnowych 2 szt	szt.	2,00
13 d.1	Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej o śr. 125mm 3,05x4	m	12,20
14 d.1	Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej - kolanka górne o śr. 125mm 2x4	szt.	8,00
15 d.1	Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej - kolanka wylowne o śr. 125mm 4 szt	szt.	4,00
16 d.1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25cm- obróbka dachu od strony północnej, wschodniej i południowej (67,5+12,90x2)x0,24+12,9x0,12x2	m2	25,49
2	REMONT BRAM WIATY NA SPRZĘT	x	x
17 d.2	Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych- wymiana blach w 5-ciu bramach garażowych do wys.1,00m 4,10x1,0x5	m2	20,50
18 d.2	Montaż stopek(blokad drzwi garażowych) 22szt. i montaż linek ograniczających w bramach garażowych 22szt. 22+22	szt.	44,00
19 d.2	Spawanie i naprawa zawiasów w bramach garażowych-8 szt.	szt.	8,00

20 d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- malowanie bram garażowych obustronnie-11szt. 4,10x3,60x2x11	m2	324,72
3	REMONT ELEWACJI WIATY NA SPRZĘT	x	x
21 d.3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2,0m2 w jednym miejscu 050x2,70x2+2,2x0,85+1,20x1,35+2,80x0,90+3,40x0,68	m2	9,67
22 d.3	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową((12,00x4,25x2+67,50x5,50+67,50x3,05)-4,10x3,60x11	m2	516,77
4	WIATA NA SÓL	x	x
23 d.4	Uzupełnienie gąsiorów na dachu 20 m	m	20,00
24 d.4	Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100mm - wymiana kolan wylewnych 4szt. 4	szt.	4,00
5	BUDYNEK MAGAZYNOWY	x	x
	Remont rynien i obróbek blacharskich dachu	x	x
25 d.5	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie, wyprofilowanie spadków i uszczelnienie 10m	m	10,00
26 d.5	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych i okapów z blachy ocynkowanej 030x(1,80+4,20)	m2	1,80
	Remont bram garażowych	x	x
27 d.5	Montaż stopek(blokad drzwi garażowych) 17szt. i montaż linek ograniczających w bramach garażowych 14szt. 17+14	szt.	31,00
28 d.5	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- malowanie bram garażowych obustronnie-7szt. 8,70x2x7	m2	121,80
	Remont elewacji	x	x
29 d.5	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2,0m2 w jednym miejscu 1,68x1,22+3,40x0,65+2,60x0,90x3+1,55x1,22+1,98x1,0x4	m2	21,09
30 d.5	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową (12,30x4,00x2+54,50x4,0x2)-8,70x7	m2	473,50
6	BUDYNEK WARSZTATOWO SOCJALNY	x	x
	Remont drzwi garażowych	x	x
31 d.6	Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych- wymiana blach w 1 drzwiach 1 x1	m2	1,00
32 d.6	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- malowanie bram garażowych od strony zewnętrznej szt.10 2,96x3,20x5+2,45x2,47x5	m2	77,62
7	BUDYNEK ADMINISTRACYJNO BIUROWY	x	x
	Malowanie klatki schodowej	x	x
33 d.7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami tynków wewnętrznych z przyszpachlowaniem nierówności - przyjęto 20% (74,65+15,84)x20%	m2	18,10
34 d.7	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni ścian i sufitów klatki schodowej- tynków gładkich	m2	90,49
8	OBWÓD DROGOWY TARNAWATKA	x	x
	Budynek socjalno-magazynowy	x	x
	Remont dachu - wymiana orynnowania	x	x

35 d.8	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 46x2+14,20	m	106,20
36 d.8	Montaż deski podrynnowej 3,2x16cm od strony zachodniej pod haki czołowe rynny- przekrój poprzeczny drewna do 180cm2 z tarcicy nasyczonej 0,032x0,16x(46,00x2+14,20)	m3	0,54
37 d.8	Pokrycie dachów blach powlekana- montaż pasów podrynnowych 46,00x2+14,20	m	106,20
38 d.8	Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 150mm- montaż rynien 46,00x2+14,20	m	106,20
39 d.8	Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 150mm- montaż lejów spustowych 5+4	szt.	9,00
40 d.8	Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 150mm- montaż denek rynnowych 4+2	szt.	6,00
9	Remont elewacji z opaską odwadniającą z kostki brukowej	x	x
41 d.9	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2,0m2 w jednym miejscu 070x2,75x3+2,20x0,80x5	m2	14,58
42 d.9	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25cm- obróbka gzymsu wystającego fudamentu od strony zachodniej (5,90+10,50)x0,17	m2	2,79
43 d.9	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową (46,00x4,58x2+9,80x4,58x2+1,80x4,58+3,6x095+4,20x1,25+5,20x075+6,20x2,86)-(2,50x2,20x3+3,90x4)	m2	517,57
44 d.9	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość 10m- wykop pod opaskę z kostki brukowej. (46,00+1,60+9,00+0,80x2)x0,80x0,15	m3	6,98
45 d.9	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowejz wypełnienie spoin zaprawą cementową 46+1,6+9+0,8x2	m	58,20
46 d.9	Ręczne zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10cm- warstwa piasku pod opaskę z kostki brukowej (46+1,60+9,00+0,80x2)x0,80	m2	46,56
47 d.9	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, opaska z kostki brukowej szer.80cm- bez wartości kostki brukowej (kostka inwestora)(46+1,60+9,00+0,80x2)x0,80	m2	46,56
10	Malowanie pomieszczeń biurowych i magazynowych	x	x
48 d.10	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- przyjęto 25% malowanej powierzchni (68,58+79,45+127,30+112,55+184,66+24,80+52,96+136,45+44,2555,70+76,20+47,60)x25%	m2	252,63
49 d.10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 68,58+79,45+127,30+112,55+184+66+24,8+52,96+136,45+44,25+55,70+76,20+4760	m2	1010,50
11	Remont bram garażowych	x	x
50 d.11	Montaż stopek(blokad drzwi garażowych) 2szt. i montaż linek ograniczających w bramach garażowych - w bramie od strony północnej-2szt. 2+2	szt.	4,00
12	BUDYNEK MAGAZYNOWO SPRZĘTOWY	x	x
	Remont tynków i odeskowanie ścian	x	x

51 d.12	Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach tynkowanych ceglanych - montaż listew pod obicie ścian zewnętrznych boazerią z desek na wpust grub. 19 mm. [(9,55+9,10)x4,75x2+9,55x1,30+(0,70+1,76x4+1,30)x0,15]- (4,20x3,90x2+0,70x1,70+1,30x1,70) [(9,30x2+8,85)x4,70+1,30x8,85+0,25x(7,80+1,40+8,50x2+0,30+1,50+(0,70x2+1,76x4+1,30x2)x0,15)]-(0,70+1,30x1,70)	m2	298,70
52 d.12	Odeskowanie ścian zewnętrznych budynku w budynku magazynowym z desek profilowanych o grubości 19 mm. Obmiar j.w.	m2	298,70
53 d.12	Elementy wykończenia obicia ścian - listwa kąтова. 4,70x4+4,22x2+3,90x4+1,76x4+0,70+1,30 4,70x2+0,70x2+1,30x2+1,76x4+1,6x4+8,4+0,90x4+4,50x2+9,30+8,80+1,60x2+3,80	m2	124,82
54 d.12	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapet zewnętrzny. (0,075+1,35)x0,24	m2	0,50
13	Remont drzwi garażowych	x	x
55 d.13	Montaż stopek(blokad drzwi garażowych) 4szt. i montaż linek ograniczających w bramach garażowych - 4szt. 4+4	szt.	8,00
14	Remont orywnowania	x	x
56 d.14	Rynny dachowe półokrągłe 150 mm z blachy powlekanej, wymiana rynny na odc. 1,0m.	m	1,00
57 d.14	Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr.150 mm - wymiana leja spustowego.	szt.	1,00
58 d.14	Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr.150 mm - montaż denek spustowych.	szt.	1,00
59 d.14	Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej o śr. 125mm kolanka górne	szt.	2,00
15	Opaska odwadniająca wokół budynku	x	x
60 d.15	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm- rozbiórka opaski betonowej od strony północnej. 9,55x0,80x0,12	m3	0,92
61 d.15	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 10m- wykop pod opaskę z kostki brukowej. 9,55x0,80x0,15	m3	1,15
62 d.15	Ręczne zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10cm- warstwa piasku pod opaskę z kostki brukowej 9,55x0,90	m2	8,60
63 d.15	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, opaska z kostki brukowej szer.170cm od strony północnej- bez wartości kostki brukowej (kostka inwestora). 9,55x1,70	m2	16,24
16	BUDYNEK WYTWORNICY SOLANKI	x	x
	Remont bramy garażowej	x	x
64 d.16	Montaż stopek(blokad drzwi garażowych) 2szt. i montaż linek ograniczających w bramach garażowych - 2szt. 2+2	szt.	4,00
17	BUDYNEK MAGAZYN SOLI	x	x
	Opaska odwadniająca wokół budynku	x	x
65 d.17	Rozebranie opaski z kostki brukowej (15,0x2+12,0)x1	m2	42,00
66 d.17	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 10m- wykop pod opaskę z kostki brukowej. 15,0x2,50x0,15	m3	5,63
67 d.17	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową od strony północnej i zachodniej 15,0+12,0	m	27,00

68 d.17	Ręczne zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10cm- warstwa piasku pod opaskę z kostki brukowej 15,0x2,50	m2	37,50
69 d.17	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, opaska z kostki brukowej szer.100cm od strony północnej zachodniej oraz szer. 30cm od strony wschodniej bez wartości kostki brukowej (kostka inwestora). (15,00+12,00)x1+1500x3,50	m2	79,50
18	OBWÓD DROGOWY WERBKOWICE	x	x
	Budynek Biurowy	x	x
70 d.18	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1,0m2 w jednym miejscu 3x2	m2	0,60
71 d.18	Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową 151+5,49	m2	156,49
	Budynek magazynowy- Remont bram	x	x
72 d.18	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- malowanie bram garażowych obustronnie-5szt. 5x21,872	m2	109,36