PRZEKRÓJ RUCHOWY
drogi gminnej w ciągu ul. Szwajcaria
przed i za obiektem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROJ. - Droga gminna nr 101270B - BITUMICZNA	
KR2	
1) grub. 4 cm	- warstwa ścieralna - miesz. mineral.-asf. AC8S
2) grub. 8 cm	- warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W
3) grub. 22 cm	- podbudowa zasadnicza - kruszywo niezwiązane C50/30
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni dla podłoże gruntowe grupy nośności G2	
4a) grub. 29 cm	- ulepszone podłoże warstwa z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20%
	- warstwa odcinająca
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni dla podłoże gruntowe grupy nośności G4	
4b) grub. 57 cm	- ulepszone podłoże warstwa z mieszanki niezwiązanej o CBR≥25%
	- warstwa odcinająca



PRZEKRÓJ RUCHOWY
drogi gminnej w ciągu ul. Szwajcaria



PARAMETRY TECHNICZNE

DROGA GMINNA NR 101270B - ul. Szwajcaria (WE-13)

klasa drogi:	- "D"
prędkość projektowa	- 40 k/h
szerokość jezdni	- 6.0 (2x3,0m + poszerzenia)
szerokość poboczy grunt.	- 0.75 - 2.05 m
kategoria ruchu	- KR2
obciążenie na oś	- 80 kN - 115 kN
szerokość chodnika	-1x 2,0m
skrajnia pionowa	- 4.70 m (pod obiektem 5.0 m)

REWIZJA	TYP MODYFIKACJI	DATA	IMIĘ I NAZWISKO
04			

INWESTOR:

GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

WYKONAWCA:

budimex

BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

KONSULTANT WYKONAWCY:

TRANSPROJEKT GDAŃSKI sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72 A, 80-254 Gdańsk

Zamierzenie budowlane:

Zaprojektowanie (optymalizacja) i budowa obwodnicy miasta Suwałki obejmująca drogę ekspresową S61 na odcinku od km 0+000 (węzeł„Suwałki Południe") do km 12+830, wraz z budową łącznicy węzła „Suwałki Północ"o długości ok. 670m (od km 0+419.36 do km 1+085.82) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Województwo podlaskie, powiat suwalski: gmina Suwałki, miasto Suwałki

Odcinek B:
Odcinek drogi ekspresowej S61 o km 12+221.47 do km 12+830.00, wraz z budową łącznicy węzła „Suwałki Północ"o długości ok. 670m (od km 0+419.36 do km 1+085.82)

Nr tomu: I	*Obiekt:* PROJEKTOWANA DROGA EKSPRESOWA S61		
Nr umowy: 1/I/2D32/2015	*Stadium:* Projekt Budowlany		
Nr projektu: 03/152/2015	Projekt Architektoniczno - Budowlany		
Branża: DROGOWA	*Tytuł rysunku:* Przekroje normalne		
Stanowisko:	*Imię i nazwisko:*	*Nr uprawnień:*	*Podpis:*
Główny projektant:	mgr inż. Artur Łojewski	POM/0245/POOD/08	
Projektant:	mgr inż. Karol Mróz	POM/0274/POOD/13	
Projektant:	mgr inż. Remigiusz Krzykwa	POM/0115/POOD/15	
Sprawdzający:	mgr inż. Joanna Bała-Żółtowska	POM/0135/POOD/05	
Data: 06.2016	*Skala:* 1:50	*Nr rys.:* 3	*Arkusz:* 3