

## Remont drogi krajowej nr 11 , m. Gościejewo, od km. 230+550 do km. 233+020

[illegible]

8	D.05.03.11	Wykonanie frezowania profilującego na wcinie po zewnętrznej stronie skrzyżowania na szer. 1,5 m - materiał z frezowania do wbudowania w pobocze drogi.	m <sup>2</sup>	82,50		
9	D.05.03.05b D.04.03.01	Wykonanie w-wy wyrównawczej na całej szer. skrzyż. o grub. 0,0/4,0 cm, z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W35/50, wraz z oczyszczeniem mechanicznym i skropieniem warstwy istniejącej	m <sup>2</sup>	459,30		
10	D.05.03.13a D.04.03.01	Wykonanie warstwy ścieralnej na całej pow. skrzyż. o grub. 4,0 cm, z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 PMB 45/80-65, wraz z oczyszczeniem mechanicznym i skropieniem warstwy istniejącej	m <sup>2</sup>	456,00		
<b>3. Pobocza - umocnienie</b>						
11	D.06.03.01	Wykonanie odbudowy poboczy - ścinki wraz z wywozem urobku i jego utylizacją lub uzupełnienie destruktem asfaltowego - na szer. 100 cm i o śred. grub. do 10 cm po zagęszczeniu, (destruk z frezowania profilującego) wraz z skropieniem i miałowaniem grysem całej powierzchni pobocza	m <sup>2</sup>	4 050,00		
<b>4. Zjazdy</b>						
12	D.05.01.02	Wykonanie umocnienia zjazdów wraz z wykonaniem koryta i profilowaniem, destruktem asfaltowym o śred. grub. 15 cm po zagęszczeniu, materiał po frezowaniu profilującym	m <sup>2</sup>	161,50		
<b>5. Odwodnienie</b>						
13	D.06.04.01	Konserwacja rowu przydrożnego, trapezowego, profilowanie skarp (szer. dna 0,5 m, skarpa 1:1,5) wraz z załadunkiem, wywiezieniem, utylizacją urobku i obsianiem skarp trawą	mb.	2 595,00		
14	D.03.02.01	Regulacja pionowa wpustów kanalizacji deszczowej (z uwzględnieniem regulacji wysokościowej do ścieku przykrawężnikowego)	kmp.	10		
15	D.03.02.01	Regulacja pionowa włączów kanałowych na studniach kanalizacji sanitarnej (z uwzględnieniem regulacji wysokościowej do nowej nawierzchni jezdni)	kmp.	5		

16	D.01.02.01	Karczowanie krzewów z rowu przydrożnego wraz z wywozem i utylizacją urobku	mb.	320,00		
<b>6. Oznakowanie i urządzenia b.r.d.</b>						
17	D.07.03.01	Wymiana słupków prowadzących FLEXI od km. 232+420 do km. 232+600, o wysok. 75 cm, na odchylane i odkształcające się, z czerwonego tworzywa sztucznego z pasami białej folii odblaskowej, mocowanie na kołki do podłoża jezdni	szt.	41		
18	D.07.03.01	Dostawa w/w słupków prowadzących FLEXI na magazyn Obwodu Drogowego w Obornikach	szt.	19		
19	D.07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego po ułożeniu w-wy ścieralnej - oznakowanie cienkowarstwowe chemoutwardzalne wg. planu sytuacyjnego	m <sup>2</sup>	2 940,00		
20	D.07.01.01	Montaż punktowych elementów odblaskowych (PEO)	szt.	1 850		
Wartość kosztorysowa netto						