

## Przedmiar robót

### Remont pomieszczeniach sanitarnych w budynku GDDKiA- Rejon Nowy Targ

Lokalizacja: Rejon Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ul. Składowa 12 A

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Kraków, Rejon Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ul. Składowa 12 A

**TERENOWY INSPEKTOR  
MOSTOWY**

*mgr inż. Andrzej Gąsienica*

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont pomieszczeniach sanitarnych w budynku GDDKiA- Rejon Nowy Targ</b>		
1	Element	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1.1	KNNRW 3/313/5	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowe	m2	19,5
1.2	DC 20/121/1	Analogia -Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	m2	74
1.3	DC 20/121/2	Analogia- Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m2	34
1.4	KNR 404/705/8	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, umywalki fajansowe z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt	3
1.5	KNNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt	4
1.6	KNR 404/705/10	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, muszle oraz pisuary	szt	4
1.7	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,7*2*4	5,600000	
		RAZEM:	5,600000	5,600
1.8	DC 20/121/3	Analogia-Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórki z parteru	m3	10
1.9	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji materiału	m3	10
2	Element	<b>Roboty budowlane</b>		
2.1	KNNR 2/1702/2 (2)	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-75	m2	16
2.2	KNKRB 2/1003/1	Analogia- Ościeżnice drzwiowe stalowe - montaż nowych	szt	4
2.3	KNR 1323/501/1	Przecieranie starych tynków z zeszkrobaniem farby	m2	107
2.4	DC 19/522/1	Szpachlowanie tynków renowacyjnych - grubość warstwy szpachli 1 mm	m2	107
2.5	DC 19/602/1 (2)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Elastocolor Primer	m2	107
2.6	KNNRW 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania 2-krotnie	m2	107
2.7	ZKNR C 2/605/6	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 30 mm	m2	34
2.8	KNR 12/829/6	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła	m2	83
2.9	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	m2	34
2.10	KNR 12/1120/5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykła	m	15
2.11	Kalkulacja indywidualna	Przeróbki instalacji elektrycznej wraz z uzupełnieniem osprzętu	kpl	1
2.12	Kalkulacja indywidualna	Przeróbki instalacji wodno kanalizacyjne wraz z uzupełnieniem osprzętu	kpl	1
2.13	KNR 35/123/1 (1)	analogia - Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kabina kwadratowa, szyby ze szkła hartowanego, brodzik akrylowe oraz armatura	kpl	1
2.14	KNKRB 4/116/1 (1)	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz. z bateria umywalkowa ścienna	kpl	3
2.15	KNR GEBERIT 215/101/2	Analogia - Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do pisuaru - wraz z pisuarem i zaworami oraz wszystkimi niezbędnymi elementami	kpl	1
2.16	KNR GEBERIT 215/101/5	Analogia-Elementy montażowe Geberit Kombifix, za ścianą licową, do miski ustępowej - wraz z miską i deską, przyciskiem i wszystkimi niezbędnymi elementami	kpl	3
2.17	Kalkulacja indywidualna	montaż mebli łazienkowych	kpl	2
2.18	Kalkulacja indywidualna	montaż zestawu : dozownik na mydło, uchwyt na papier toaletowy, uchwyt na ręczniki papierowe	kpl	3
2.19				