

Umowa

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:


Kosztorys ślepy 1

Remont zaplecza technicznego w Rejonie Kraków, Obwód Drogowy w Miechowie ul. Piłsudskiego 76 , 32-200
Miechów
polegający na odnowie elewacji, wymianie pokrycia dachowego, oraz bram w budynku warsztatowo-garażowym

Obiekt Budynek magazynowy-remont pokrycia dachowego i elewacji
Kod CPV 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Budowa Miechów-Poradów
Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie
Rejon Kraków
ul. Powstania Listopadowego 67
30-098 Kraków
Wykonawca

Koszty zakupu

Rekomendacja Jakości'uła programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50


mgr inż. Wojciech Wychowicz
Uprawnienia budowlane BO, nr KL 308/88
Zaświadczenie o kierowaniu robotami
budowlanymi na zabudkach nieruchomościach
PSOZ 36/98

DROGOMISTRZ

mgr inż. Jacek Dymek

Budynek magazynowy-remont pokrycia dachowego i elewacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO				
1	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych 12,35*36,00*1,03	m2	457,938
		razem	m2	457,938
2	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych	m2	457,938
3	KNR 4-01 0533/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej powlekanej pas nadrynnowy 0,25*2*36,0 pas usztywniający 0,2*2*36,0 szczyty 2*12,6*0,25	m2 m2 m2	18,000 14,400 6,300
		razem	m2	38,700
4	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	72,000
5	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6*3,5	m	21,000
		razem	m	21,000
6	KNR 4-01 0804/01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2	miejsce	35,000
7	KNR 4-01 0804/02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2	miejsce	10,000
8	KNR 4-01 0519/01	Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2	457,938
9	KNR 0-22 0528/01	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD	m2	457,938
10	KNR 0-22 0528/02	Krycie starych dachów papą termozgrzewalną DKD	m2	457,938
11	NNRNKB 8 0546/01	Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej	m	72,000
12	NNRNKB 8 0546/04	Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej	szt	4,000
13	NNRNKB 8 0546/02	Montaż lejów spustowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej	szt	6,000
14	NNRNKB 8 0550/07	Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 100mm	szt	6,000
15	NNRNKB 8 0550/03	Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 100mm	m	21,000
2 Bramy-wymiana 2 szt 3,1*3,26m				
1	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 2*3,1*3,26	m2	20,212
		razem	m2	20,212
2	KNR 2-02 1206/02	Wrota otwierane o powierzchni do 13m2	m2	20,212
3 Elewacja				
1	KNR 4-01 0722/01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii II na ścianach, loggiach, balkonach 36,0*3,8*2+12,3*2*3,8+0,5*12,3*0,8*2 potrącenia bramy. -(2*3,1*3,26+2*2,5*3,36+2,4*3,36) -28*1,5*0,9	m2 m2 m2	376,920 -45,076 -37,800
		razem	m2	294,044

Budynek magazynowy-remont pokrycia dachowego i elewacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	KNR 4-01 0725/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	25,000
3	KNNR-W 3 0610/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych o powierzchni do 5m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach 36,0*3,8*2+12,3*2*3,8+0,5*12,3*0,8*2 potrącenia bramy. -(2*3,1*3,26+2*2,5*3,36+2,4*3,36) -28*1,5*0,9 cokół -0,5*(36*2+12,3*2)-0,5*(2,4+2,5+2*1,5+2*3,1)	m2 m2 m2 m2 razem	376,920 -45,076 -37,800 -55,350 238,694
4	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych cokół 0,5*(36*2+12,3*2)-0,5*(2,4+2,5+2*1,5+2*3,1)	m2 razem	41,250 41,250
5	KNNR-W 3 1006/04	Dwukrotne malowanie bez przetarcia, z przygotowaniem powierzchni, tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m2	294,044
6	KNNR-W 3 1011/02	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej drewnianej i metalowej o powierzchni ponad 0,5m2 29*1,5*0,9+2,4*3,36+2*2,4*3,36	m2 razem	63,342 63,342

Budynek magazynowy-remont pokrycia dachowego i elewacji

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO					
1	KNR 4-01 0519/06 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych	m2	457,938		
2	KNR 4-01 0519/07 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych	m2	457,938		
3	KNR 4-01 0533/02 Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej powlekanej	m2	38,700		
4	KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	72,000		
5	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	21,000		
6	KNR 4-01 0804/01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2	miejsce	35,000		
7	KNR 4-01 0804/02 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2	miejsce	10,000		
8	KNR 4-01 0519/01 Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2	457,938		
9	KNR 0-22 0528/01 Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD	m2	457,938		
10	KNR 0-22 0528/02 Krycie starych dachów papą termozgrzewalną DKD	m2	457,938		
11	NNRNKB 8 0546/01 Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej	m	72,000		
12	NNRNKB 8 0546/04 Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej	szt	4,000		
13	NNRNKB 8 0546/02 Montaż lejów spustowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej	szt	6,000		
14	NNRNKB 8 0550/07 Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 100mm	szt	6,000		
15	NNRNKB 8 0550/03 Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 100mm	m	21,000		
2 Bramy-wymiana 2 szt 3,1*3,26m					
1	KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	20,212		
2	KNR 2-02 1206/02 Wrota otwierane o powierzchni do 13m2	m2	20,212		
3 Elewacja					
1	KNR 4-01 0722/01 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii II na ścianach, loggiach, balkonach	m2	294,044		
2	KNR 4-01 0725/01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	25,000		
3	KNNR-W 3 0610/03 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych o powierzchni do 5m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach	m2	238,694		
4	KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	41,250		
5	KNNR-W 3 1006/04 Dwukrotne malowanie bez przetarcia, z przygotowaniem powierzchni, tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m2	294,044		
6	KNNR-W 3 1011/02 Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej drewnianej i metalowej o powierzchni ponad 0,5m2	m2	63,342		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				