

Przedmiar robót - Remont ogrodzenia w Zespole Szkoleń i Konferencji w Józefowie.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia 0.075<od strony Świdry Wielkie>	ha ha	0.08 RAZEM	0.08
2	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem 750.00<od strony Świdry Wielkie>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	750.00 RAZEM	750.00
3	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 447.40*1.60<od strony kortów, front i od strony Świdry Wielkie>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	715.84 RAZEM	715.84
4	KNR 2-02 1804-13 analogia	Demontaż zabezpieczenie z drutu kolczastego i płaskownika na słupkach - R=0,70 447.40<od strony kortów, front i od strony Świdry Wielkie>	m m	447.40 RAZEM	447.40
5	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 447.40*1.00*0.25<od strony kortów, front i od strony Świdry Wielkie>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	111.85 RAZEM	111.85
6	KNR-W 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 447.40	m m	447.40 RAZEM	447.40
7	KNR-W 2-02 1801-05	Cokoły betonowymi - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości - 20 cm Krotność = 2 447.40	m m	447.40 RAZEM	447.40
8	KNR-W 2-01 0304-02 + KNR-W 2-01 0304-06 analogia	Roboty betonowe z przewozem taczkami na odległość do 50 m 119.8137*25%	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	29.95 RAZEM	29.95
9	KNR-W 2-02 1803-03 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole 190.00<od strony Świdry Wielkie>	m m	190.00 RAZEM	190.00
10	KNR 2-02 1804-13 analogia	Zabezpieczenie z drutu kolczastego na słupkach - trzy rzędy 190.00	m m	190.00 RAZEM	190.00
11	KNR 2-31 1303-02 analogia	Malowanie jednostronnie lepikiem na zimno ogrodzeń z siatki na linkach stalowych o rozstawie słupków 2.4 m i wys.siatki 2,0 m - Krotność 1,35 Krotność = 1.35 190.00	m m	190.00 RAZEM	190.00
12	KNR 2-02 1804-12 analogia	Ogrodzenie z paneli wysokości 2 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2,10 m - ocynkowane i malowane proszkowo drut gr. 5 mm 16.80+27.00+27.60+31.00*6<od strony kortów i frontu>	m m	257.40 RAZEM	257.40
13	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) poz.5*30%	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	33.56 RAZEM	33.56
14	KNR-W 2-01 0304-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu - 40 m Krotność = 4 poz.5*70%	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	78.30 RAZEM	78.30
15	KNR-W 2-01 0505-01 uw.p.tab.	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III na terenach podleśnych średio gr.10 cm. poz.5/0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1118.50 RAZEM	1118.50