

Umowa

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

## Kosztorys ślepy 2

Remont zaplecza technicznego w Rejonie Kraków, Obwód Drogowy w Krakowie ul. Powstania Listopadowego  
67,30-298 Kraków  
polegający na wymianie rynien , oraz bram w budynku garażowym

Obiekt Budynek garażowy-wymiana rynien i bram garażowych  
Kod CPV 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
Budowa Kraków -Balice  
Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Krakowie  
Rejon Kraków  
ul. Powstania Listopadowego 67  
30-098 Kraków  
Wykonawca

Koszty zakupu

Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

mgr inż. Wojciech Wachowicz  
Upewnienie budowlane BC nr KL-308/88  
Zaświadczenie do kierowania robotami  
budowlanymi na zabudkach nieruchomościach  
PSGZ 36/98

DROGOMISTRZ

mgr inż. Jacek Dymek

## Budynek garażowy-wymiana rynien i bram garażowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Wymiana rynien i rur spustowych</b>				
1	KNR 4-01 0533/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej powlekanej pas nadrynnowy 0,25*2*20,5	m2	10,250
		razem	m2	10,250
2	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 2*20,5	m	41,000
		razem	m	41,000
3	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4*3,2	m	12,800
		razem	m	12,800
4	KNR 0-22 0528/01	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD	m2	17,000
5	KNR 0-22 0528/02	Krycie starych dachów papą termozgrzewalną DKD	m2	17,000
6	KNR K-05 0102/04	Montaż deski okapowej	m	41,000
7	KNR K-05 0102/05	Montaż deski czołowej	m	41,000
8	NNRNKB 8 0546/01	Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej	m	41,000
9	NNRNKB 8 0546/04	Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej	szt	4,000
10	NNRNKB 8 0546/02	Montaż lejów spustowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej	szt	4,000
11	NNRNKB 8 0550/07	Kołanka z polichlorku winylu o średnicy 100mm	szt	12,000
12	NNRNKB 8 0550/03	Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 100mm	m	12,800
<b>2 Bramy-wymiana 2 szt ;2,62*3,50m;z automatyką -4 piloty</b>				
1	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2m2 2*2,62*3,5	m2	18,340
		razem	m2	18,340
2	KNR 2-02 1206/02	Wrota otwierane o powierzchni do 13m2	m2	18,340
3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie zasilania napędów bram z zabezpieczeniem 6A	kpl	1,000
4	KNR 4-01 0725/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	3,000



Budynek garażowy-wymiana rynien i bram garażowych

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1 Wymiana rynien i rur spustowych</b>					
1	KNR 4-01 0533/02 Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysokoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej powlekanej	m2	10,250		
2	KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	41,000		
3	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	12,800		
4	KNR 0-22 0528/01 Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD	m2	17,000		
5	KNR 0-22 0528/02 Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej DKD	m2	17,000		
6	KNR K-05 0102/04 Montaż deski okapowej	m	41,000		
7	KNR K-05 0102/05 Montaż deski czołowej	m	41,000		
8	NNRNKB 8 0546/01 Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej	m	41,000		
9	NNRNKB 8 0546/04 Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej	szt	4,000		
10	NNRNKB 8 0546/02 Montaż lejów spustowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej	szt	4,000		
11	NNRNKB 8 0550/07 Kołanka z polichlorku winylu o średnicy 100mm	szt	12,000		
12	NNRNKB 8 0550/03 Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 100mm	m	12,800		
<b>2 Bramy-wymiana 2 szt ;2,62*3,50m;z automatyką -4 piloty</b>					
1	KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	18,340		
2	KNR 2-02 1206/02 Wrota otwierane o powierzchni do 13m2	m2	18,340		
3	Kalkulacja indywidualna Wykonanie zasilania napędów bram z zabezpieczeniem 6A	kpl	1,000		
4	KNR 4-01 0725/01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	3,000		
Razem					
Podatek VAT					
<b>Ogółem kosztorys</b>					