



Karol Markowski
Zastępca Dyrektora Oddziału

Gdańsk, dnia 10 kwietnia 2019 r.

O.Gd.Z-15.241.3.2019

Numer sprawy (przetargu): O.Gd.Z-15.2412.04.2019

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„REMONTY CHODNIKÓW W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W TCZEWIE”.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje o wpłynięciu następujących wniosków o **wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**, na które udziela stosownych **wyjaśnień**:

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIEM ZAMAWIAJĄCEGO:

1. poz. Nr 1 i 2 kosztorysu ofertowego

Czy w w/w pozycjach które zakładają „Przełożenie nawierzchni chodnika z wymianą elementów betonowych na betonową kostkę brukową ...” w cenie jednostkowej należy przewidzieć również wymianę obrzeży betonowych?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SST D-08.02.01a „Remont chodników z prefabrykatów betonowych” wskazanej w Kosztorysie ofertowym dla poz. nr 1 i 2, w pkt. 9.2 „Cena jednostki obmiarowej” zostało wymienione m.in. ustawienie obrzeża betonowego. Dodatkowo w pkt. 2.2.1.2. wskazano wymagania dla nowych obrzeży betonowych, natomiast w pkt 5.4.1 wskazano wymagania dot. realizacji prac przy ustawianiu obrzeża betonowego. Powyższe wskazano również w pkt. 4.1.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

W związku z powyższym Wykonawca, w cenie jednostkowej oprócz pozostałych kosztów niezbędnych do realizacji prac, winien również przewidzieć ustawienie obrzeży betonowych.

2. poz. Nr 6 kosztorysu ofertowego

Czy w w/w pozycji która zakłada „Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. gr. 15 cm - chodniki” w cenie jednostkowej należy przewidzieć wykonanie robót ziemnych i warstwę odsączającą?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SST D-04.04.02 „Podbudowa z mieszanki niezwiązanej” pkt. 9.2 „Cena jednostki obmiarowej” obejmuje sprawdzenie i ewentualną wymianę podłoża.

Naprawę podłoża należy wykonać w uprzednio wykonanym korycie, przy użyciu materiału, z którego wykonane jest podłoże lub materiału uzgodnionego z Zamawiającym/Inspektorem nadzoru.

3. Czy Zamawiający posiada zatwierdzony Projekt organizacji ruchu dla tego zadania i czy należy przewidzieć ręczne kierowanie ruchem dla każdego etapu realizacji robót?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada zatwierdzonego dla danego zadania „Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót”. Zgodnie z zapisami pkt. 4.4 Opisu Przedmiotu zamówienia oraz pkt. 1.5.4 „Zabezpieczenie terenu budowy” i pkt. 5.1 „Wykonanie robót” wg SST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne” Wykonawca opracowuje w/w projekt organizacji ruchu. Wszelkie koszty związane z tymczasową organizacją ruchu Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej niniejszego zamówienia.

Powyższe **wyjaśnienia treści SIWZ** są dla Wykonawców wiążące i stanowią jej integralną część.

ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU
[Podpis]
mgr inż. Karol Markowski