

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ CENOWY****Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym GDDKiA Rejon w Tarnowie przy ul. Zakładowej 6**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto
		nazwa	ilość		
1. Budynek biurowy - piwnica					
1.1 Ruraż					
1	Wymiana rurociągów wraz z izolacją w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	18		
2	Wymiana rurociągów wraz z izolacją w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	23		
3	Wymiana rurociągów wraz z izolacją w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	24		
2. Budynek biurowy - parter					
2.1 Ruraż i grzejniki					
4	Wymiana rurociągów wraz z izolacją w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	89.2		
5	Wymiana rurociągów wraz z izolacją w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	104		
6	Wymiana rurociągów wraz z izolacją w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	24		
7	Grzejniki aluminiowe typu G-500 7-elem. (Pom. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, wc parter, pom. obok wejścia) wraz z zaworami	kpl.	23		
8	Grzejniki aluminiowe typu G-500 10-elem. (klatka schodowa) wraz z zaworami	kpl.	2		
9	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	25		
3. Podłączenie grzejnika w pom. WC na piętrze					
10	Wymiana rurociągów wraz z izolacją w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	25		
11	Wymiana rurociągów wraz z izolacją w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	18		
12	Grzejniki aluminiowe typu G-500 7-elem. wraz z zaworami	kpl.	1		
13	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	1		
4. Podłączenie instalacji do kotła					
14	Rurociągi wraz z izolacją w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	10		
15	Rurociągi wraz z izolacją w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	8		
16	Rozdzielacze do instalacji c.o.	m	2		
17	Grupa bezpieczeństwa do kotła SYR	szt.	1		

18	Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego, pionowe, powyżej 5 dm <sup>3</sup> - Reflex NG35	szt.	1		
19	Pompa obiegowa do instalacji co	kpl.	1		
20	Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei	szt.	2		
21	Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei	szt.	2		
22	Zawór kulowy gwintowany do c.o. Fi 20 mm	szt.	4		
23	Zawór kulowy gwintowany do c.o., Fi 25 mm	szt.	4		
24	Zawór kulowy gwintowany do c.o. Fi 32 mm	szt.	8		
25	Zawór zwrotny Fi 25 mm	szt.	2		
26	Uruchomienie kotłowni c.o.	kpl.	1		
27	Filtr siatkowy FS-1 DN32	szt.	2		
28	Zawór mieszający trójdrogowy HRB-3 DN20 z siłownikiem AMB162	szt.	1		
<b>RAZEM WARTOŚĆ NETTO</b>					
<b>PODATEK VAT 23 %</b>					
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO*</b>					

\* Wartość brutto za całość należy przenieść do formularza ofertowego

data i podpis Wykonawcy