

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Remont budynku Rejonu Wadowice Obwodu Drogowego w Suchej Beskidzkiej ul. Makowska 35

Wykaz okien do wymiany

180 x 120 sztuk 5+ parapet zewnętrzny (25 cm) i parapety wewnętrzne (25 cm)

120 x 90 sztuk 2 + parapet zewnętrzny (25 cm)

90 x 90 sztuk 3 + parapet zewnętrzny (25 cm) do dwóch okien

Uwaga: Przed przystąpieniem do prac Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej pomieszczeń w których przewidziana jest wymiana stolarki, dokonując sprawdzenia wymiarów otworów okiennych w naturze.

2. Zakres robót do wykonania przy wymianie stolarki okiennej

- Demontaż istniejącej stolarki okiennej drewnianej, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych
- Obsadzenie ościeżnicy PCV wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem
- Zawieszenie skrzydeł okiennych wraz z regulacją
- Ułożenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
- Montaż klamek, osłonek
- Wykonanie i uzupełnienie tynku na ościeżach zewnętrznych do lica muru na całej szerokości ościeża
- Uzupełnienie tynku i szpachli na ościeżach wewnętrznych na całej szerokości ościeża
- Malowanie 2 x farbą emulsyjną ościeży wewnętrznych i farbą silikatową ościeży zewnętrznych
- Oczyszczenie i umycie stolarki okiennej po montażu
- Uprzątnięcie miejsca wykonywanych prac z gruzu i odpadów
- Wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
- W razie potrzeby montaż i demontaż rusztowań

3. Wymagania dla nowej stolarki okiennej

- Okna z profili PCV (profil minimum pięciokomorowy) rozwierno - uchylne. Szklone szybą zespoloną o wsp. $K < 1,1$; bezpieczne jednostronnie od strony pomieszczenia
- Okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji i klamką przystosowaną do tej funkcji
- Okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi
- Kolor: stolarki zewnętrznej – brąz, kolor stolarki wewnętrznej biały, klamki w kolorze białym.
- Kolor parapetów wewnętrznych – biały
- Kolor parapetów zewnętrznych – ciemny brąz
- Aprobata techniczna ITB na wyrób
- Certyfikat dla producenta za zgodność z Aprobata ITB lub Deklaracja zgodności z Aprobata ITB wydana na Producenta stolarki

4. Odbiór wykonanych robót

- Odbiór robót zostanie dokonany w terminie 3 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania całego zakresu robót.
- Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu spisanego w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego

Wykonawca udzieli zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

DROGOMISTRZ

Zuzanna Bagier