

## Opis Przedmiotu Zamówienia

**Remont kostki brukowej na parkingu oraz remont zadaszenia na kosze śmietnikowe na terenie obiektu socjalnego Oddziału w Krakowie GDDKiA w miejscowości Muszyna.**

### Zakres robót objętych zamówieniem:

- wykonanie podbudowy przy wjeździe na posesję około 20 m<sup>2</sup>,
- ułożenie kostki granitowej (dopasowanej do istniejącej) przy wjeździe około 15 m<sup>2</sup>,
- wykonanie podbudowy pod wiatę śmietnikową oraz przed wiatą i garażem wraz z wykonaniem odwodnienia, około 35 m<sup>2</sup>,
- ułożenie kostki brukowej pod i przed wiatą śmietnikową wraz z obrzeżami około 35 m<sup>2</sup> (kostka brukowa dopasowana do istniejącej),
- wykopanie wraz z utylizacją pnia drzewa z korzeniem koło garażu – 1 szt.
- demontaż deklei betonowych na chodniku koło budynku – 2 szt.
- odpowiednie zabezpieczenie miejsca po zdemontowanych deklach,
- ułożenie kostki brukowej po zdemontowanych deklach,
- wykonanie wiaty śmietnikowej drewnianej (żaluzjowej) lub z blachy ocynkowanej (żaluzjowej) o wymiarach około 2,50 m x 3,00 m i wysokości około 2,50 z odpowiednimi spadkami i odpowiednim przytwierdzeniem do podłoża,
- wykonanie odpowiedniej konstrukcji do zadaszenia,
- montaż zadaszenia nad wiatą śmietnikową z blachy dachowej trapezowej czarnej wraz z wykonaniem odpowiednich obróbek dekarских,
- wykonanie zamknięcia do wiaty śmietnikowej,
- w przypadku wykonania wiaty z drewna należy odpowiednio zaimpregnować drewno oraz minimum dwukrotnie pomalować na kolor zielony (dopasowany do pozostałych elementów drewnianych na terenie posesji),
- w przypadku wykonania wiaty z blachy ocynkowanej blacha o grubości około 0,6 mm, w całości wykonana z profili zamkniętych ocynkowanych ogniowo, wszelkie cięcia powinny być odpowiednio zabezpieczone przed korozją,
- wykonanie wiatrownic oraz rynny,
- wiatą powinna tworzyć estetyczną całość.

### Materiał

- niezbędny materiał potrzebny do wykonania pełnego zakresu robót zapewnia Wykonawca po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Informacje dodatkowe

Teren wokół budynku oraz prowadzonych prac powinien być odpowiednio zabezpieczony przed zniszczeniem oraz przed dostępem osób postronnych ponieważ obiekt nie zostaje wyłączony z użytkowania.

Wykonawca po zakończeniu robót doprowadzi teren wokół budynku do stanu z przed rozpoczęcia robót.

Powstały gruz i wszelkiego rodzaju odpady, śmieci podczas remontu Wykonawca usunie oraz wywiezie we własnym zakresie.

Wszelkie uszkodzenia wynikłe podczas wykonywania prac pokrywa Wykonawca.

**UWAGA:**

1. Zamawiający zaleca firmie zamierzającej złożyć ofertę dokonanie wizji lokalnej w celu oszacowania oceny zakresu robót z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do wizji należy skontaktować się z pracownikiem Wydziału Administracji p. Rafałem Gołdynem tel. 606-788-281.
2. Wszystkie prace muszą być wykonane w terminie od 3.11.2020r. do dnia 27.11.2020r.
3. Wszelkie ustalenia i wątpliwości w trakcie prowadzenia prac powinny być uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego p. Rafałem Gołdynem.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy.