

Tom III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozebranie budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz handlowych i innych w miejscowości Łącut i Głuchów dla potrzeb związanych z rozbudową drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice - Korczowa, odcinek Łącut-Głuchów od km 613+767,30 do km 619+589,86 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami;

Przedmiotem zamówienia jest :

Rozebranie budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz handlowych i innych w miejscowości Łańcut i Głuchów dla potrzeb związanych z rozbudową drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice - Korczowa, odcinek Łańcut-Głuchów od km 613+767,30 do km 619+589,86 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami;

Zadanie obejmuje wykonanie następujących robót :

1. ROZEBRANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO

W MIEJSCOWOŚCI ŁAŃCUT, UL. 3-GO MAJA 20, NA DZIAŁCE O NR EWID. 4985/1

a w szczególności :

➤ budynku **mieszkalnego**

- ◆ Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie
- ◆ Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie
- ◆ Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
- ◆ Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
- ◆ Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
- ◆ Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej
- ◆ Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
- ◆ Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku
- ◆ Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu
- ◆ Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami
- ◆ Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe
- ◆ Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust
- ◆ Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy
- ◆ Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych
- ◆ Rozebranie belek stropowych
- ◆ Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
- ◆ Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm
- ◆ Rozebranie stropów żelbet.(płyt, belek, żeber, wieńców) przy grub. płyty stropów do 15 cm
- ◆ Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

- ◆ Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
- ◆ Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
- ◆ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

➤ budynku **gospodarczego**

- Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej
- Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołączenie dachu
- Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami
- Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy
- Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
- Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm
- Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.) ponad 100 cm
- Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość. 1 km

**2. ROZEBRANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAŃCUT ULICA
TRAUGUTTA 12, NA DZIAŁCE O NR EWID. 4742/1,**

a w szczególności :

➤ budynku **mieszkalnego**

- a) rozebranie ścian podpiwniczenia i podmurówki wykonane z cegły ceramicznej pełnej,
- b) piwnicy przekrytej ceglanym sklepieniem kolebkowym,
- c) otworów drzwiowych (wnęki sklepienie łukowo),

- d) trzonów kominowych (komin wolnostojący) z cegły ceramicznej pełnej-ściany, sklepienia, komin otynkowane,
- e) rozebranie ścian parteru : ściany murowane, obustronnie otynkowane,
- f) rozebranie stropu ,
- g) rozebranie dachu drewnianego krokwiowego, pokrycie na deskowaniu ażurowym z płyt cementowo-azbestowych falistych, malowane,
- h) rozebranie ścian szczytowych,
- i) rozebranie rynien z blachy,
- j) rozebranie podłogi, posadzki,
- k) rozebranie stolarki okiennej,
- l) rozebranie stolarki drzwiowej,

3. ROZEBRANIE BUDYNKU HANDLOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAŃCUT ULICA TADEUSZA KOŚCIUSZKI, NA DZIAŁCE O NR EWID. 3553/23.

obejmuje :

Rozebranie budynku.

1. Demontaż instalacji elektrycznej
- 2 Demontaż instalacji sanitarnych
- 3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m²
- 4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2- 5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa
- 6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna
- 7 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, - deski gr. 35 mm
- 8 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z płyt pilśniowych
- 9 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe
- 10 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
- 11 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe
- 12 Rozebranie podłóg drewnianych, legary
- 13 Rozebranie obicia ścian drewnianych,- analogia — demontaż ścian drewnianych w części starszej
- 14 Demontaż ścian płyt warstwowych gr. 10 cm w części południowej
- 15 Rozebranie konstrukcji z elementów stalowych, - demontaż konstrukcji stalowej części budynku ściany

16 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1-km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5-t

17 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów

4. ROZEBRANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO (GARAŻU) W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHÓW NR 1 NA DZIAŁCE O NR EWID. 1070/2.

Rozbiórka budynku mieszkalnego położonego na działce nr 1070/2, w Głuchowie. Budynek konstrukcji drewnianej, częściowo podpiwniczony, parterowy, dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Ściany konstrukcji drewnianej z bali, od wewnątrz tynki na matach trzcinowych, od zewnątrz oszalowany listwami drewnianymi. Budynek wyposażony w instalacje CO z piecem węglowym, instalacja elektryczna. wod. – kan. woda ze studni, zbiornik szczelny na ścieki.

Fundamenty betonowe ławy, ściany piwnic murowane z cegły ceramicznej. Strop nad piwnicą łukowy odcinkowy, strop nad parterem drewniany, belki stropowe obite podsiebitką i tynkowane. Posadzki podłogi białe z desek w pokojach oraz płytki ceramiczne w kuchni, przedpokoju i łazience. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, w jednym pokoju okno wymienione na plastikowe. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Rozbiórka budynku gospodarczego (garażu) położonego na działce nr 1070/2, w Głuchowie. Budynek konstrukcji drewnianej, parterowy. Ściany konstrukcyjne drewniane, szalowany listwami drewnianymi. Strop nad garażem drewniany, kryty papą. Budynek stojący bezpośrednio na ziemi. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

5. ROZEBRANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAŃCUT UL. ARMII KRAJOWEJ 52 NA DZIAŁCE O NR EWID. 4976/1.

Rozebranie budynku mieszkalnego położonego na działce nr 4976/1 Łańcucie. Budynek konstrukcji drewnianej, parterowy z pomieszczeniem użytkowym na poddaszu, podpiwniczenie zasypane, dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką cementową. Ściany konstrukcyjne i działowe drewniane z bali. Od wewnątrz tynki na matach trzcinowych. Budynek wyposażony w instalacje elektryczna, pomieszczenie ogrzewane piecem kaflowym, wod- kan. Fundamenty betonowe. Strop nad parterem drewniany,

belki stropowe obite podsiebitką i tynkowane. Posadzki podłogi biała z desek. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

**6. ROZEBRANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO I GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO W
MIEJSCOWOŚCI ŁAŃCUT UL. ARMII KRAJOWEJ 54 NA DZIAŁCE
O NR EWID. 4976/1.**

Rozebranie budynku mieszkalnego. Budynek jest obiektem wolnostojącym parterowym podpiwniczonym z poddaszem użytkowym. Fundamenty wykonane z cegły palonej pełnej gr 55 cm. Ściany budynku wykonane z cegły ceramicznej palonej na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 45 cm. Stropy - drewniane, nad piwnicą odcinkowy ceglano stalowy. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, okna z profili PCV. Dach o konstrukcji drewnianej płatwiowokleszczowy wsparty na konstrukcji siupowo-tramowej kryty w 1/2 blachdachówką powlekaną oraz dachówką cementową- krokwie 7*14 cm. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Budynek garażowo gospodarczy - wykonany w technologii tradycyjnej, ściany pustak betonowy, stropy drewniane, pokrycie z blachy ocynkowanej.

**7. ROZEBRANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHÓW 2 NA
DZIAŁCE O NR EWID. 1069/1.**

Rozebranie budynku mieszkalnego położonego na działce nr 1069/1, w Głuchowie. Budynek konstrukcji drewnianej, parterowy z pomieszczeniem użytkowym na poddaszu częściowo podpiwniczonego, dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką cementową. Ściany konstrukcji drewnianej z bali, od wewnątrz i zewnątrz obijany płytami paździeżowymi. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, woda ze studni, ogrzewanie starego typu za pomocą dwóch pieców kaflowych.

Fundamenty betonowe zbrojone, ściany piwnicy murowane z cegły ceramicznej, strop nad parterem drewniany, a nad piwnicą betonowy z uzbrojeniem, belki stropowe nad parterem obite podsiebitką i tynkowane. Posadzki betonowe z wykładziną PCV, w pokoju (1.5) podłoga biała z desek. Pomieszczenie gospodarcze ściany konstrukcyjne z belek drewnianych na peckach oszalowany listwami drewnianymi. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana, w jednym pokoju okno wymienione na plastikowe (1.1). Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

8. ROZEBRANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHÓW 6 NA DZIAŁCE O NR EWID. 1067/2.

Rozebranie budynku mieszkalnego położonego w Głuchowie nr domu 6.

Budynek jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Budynek jest obiektem parterowym częściowo podpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym - strych. Budynek kryty jest dachem dwuspadowym o spadku połaci 78%. Pokrycie dachu to dachówka zakładkowa z zaprawy cementowej.

Budynek wykonany w konstrukcji drewnianej z bali drewnianych.

Fundamenty z cegły pełnej. Ściany piwnic murowane z cegły pełnej o grubości ścian 52 cm.

Ściany zewnętrzne nośne parteru gr. 18 cm wykonane z bali drewnianych w konstrukcji węglowej z osłatkami.

Ściany szczytowe strychu wykonane są z desek ½ cala.

Ściana wewnętrzna nośna na parterze wykonana z bali drewnianych gr. 18 cm.

Strop nad piwnicą - strop beczkowy wykonany z cegły pełnej.

Strop parteru drewniany wykonany z belek drewnianych 17x17 cm i desek gr. 1,5 cala pokrytych polepą glinianą.

Dach konstrukcja drewniana jętkowa. Pokrycie dachu dachówką zakładkową z zaprawy cementowej.

Schody do piwnicy wykonane z cegły pełnej.

Tynki wewnętrzne ścian parteru i stropu parteru wapienne.

Komin murowany z cegły pełnej.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana - okna skrzynkowe.

Podłogi - wylewki betonowe.

Malowanie - ściany zabielane wapnem, stolarka farbą olejną.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną

9. ROZEBRANIE BUDYNKU GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHÓW NA DZIAŁCE O NR EWID. 1067/2.

Budynek magazynowy jest obiektem wolnostojącym parterowym konstrukcji murowano-drewnianej. Ściany budynku wykonane z pustaka gazobetonowego dla części gospodarczej oraz konstrukcji drewnianej posadowione na fundamencie żwirobetonowym. Dach o konstrukcji płatwiowo-krokwiovej kryty blachą ocynkowaną.

10. ROZEBRANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHÓW 7 NA DZIAŁCE O NR EWID. 1067/1.

Rozebranie budynku mieszkalnego położonego na działce nr 1067/1 w Głuchowie gm.

Łańcut. Obiekt ten jest parterowy, niepodpiwniczony posiadający pomieszczenia użytkowe w postaci dwóch pokoi, komunikacji, łazienki i kuchni. Budynek został wybudowany w latach powojennych. Budynek jest konstrukcji drewnianej, oprócz ściany pomocnej, która jest murowana z cegły czerwonej. Ściany nadziemne konstrukcyjne i działowe drewniane z bali, od wewnątrz tynki na matach trzcinowych, na zewnątrz oszalowany listwami drewnianymi. Strop nad parterem drewniany, belkowy z podsiebitką desek pokryty trzciną na drutach, oraz tynkiem. Dach drewniany kryty eternitem, rynny, rury spustowe i

obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, fundamenty betonowe. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, oraz wod.-kan., woda ze studni, zbiornik szczelny na ścieki. Podłogi białe wykonane z desek pomalowane w komunikacji, pokojach, w kuchni podłoga biała oraz wykładzina PCV, w łazience wylewka. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

11. ROZEBRANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAŃCUT UL. KWIATOWA 5 NA DZIAŁCE O NR EWID. 3918/5.

Rozebranie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącym parterowego częściowo podpiwniczonym z poddaszem użytkowym. Ściany budynku wykonane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 50 cm wewnętrznych 38 i 25 cm.

Stropy - nad piwnicą wykonany jako strop ognioodporny. Nad parterem wykonany jest strop o konstrukcji drewnianej - belkowej ze ślepym pułapem. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, okna skrzynkowe dwuskrzydłowe. Dach o konstrukcji drewnianej piętiowo-kleszczowy kryty dachówką ceramiczną - krokwie 7*14 cm, płatwie 18*15 cm, słupy 15*15 cm, tramy 17*15 cm. Schody jednobiegowe drewniane oparte na belkach policzkowych o przekroju 7*25 cm, stopnie z deski gr 4 cm. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Obiekt powstał w latach powojennych.

12. ROZEBRANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAŃCUT UL. KWIATOWA 7A NA DZIAŁCE O NR EWID. 3918/16 [1/2] I NR 3918/17 [1/2].

Rozebranie budynku mieszkalnego położonego na działkach nr 3918/16 i 3918/17 równo po 50%, w Łąncucie. Budynek murowany, parterowy z pomieszczeniem użytkowym na poddaszu, w części podpiwniczonego, dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Ściany konstrukcyjne i działowe na parterze i w piwnicy murowane z cegły, na strychu ściany działowe drewniane. Od wewnątrz tynkowany malowany na parterze oraz na strychu tynki na matach trzcinowych, a elewacja zewnętrzna wykonana na zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczna, gazowa, CO z piecem węglowym. Wod - kan,

Fundamenty betonowe ławy. Strop nad piwnicami żelbetonowy zbrojony, nad parterem drewniany, belki stropowe obite podsiebitką i tynkowane. Posadzki w kuchniach, pokojach i przedpokojach położony parkiet, w komunikacji płytki lastriko oraz płytki ceramiczne w łazienkach i WC. Piwnica nie tynkowana a posadzka zbudowana z cegły, schody na strych drewniane, do piwnic betonowe. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

13. ROZEBRANIE BUDYNKU GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAŃCUT UL. KWIATOWA 7B NA DZIAŁCE O NR EWID. 3918/17.

Rozebranie budynku gospodarczego położonego na działce nr 3918/17 w Łąncucie. Obiekt ten posiada pomieszczenia użytkowe w postaci magazynów. Budynek parterowy,

wybudowany z cegły czerwonej z fundamentami betonowymi. Ściany od wewnątrz i zewnątrz tynkowane, stolarka drzwiowa i okienna drewniana. Strop drewniany z belek, dach konstrukcji drewnianej kryty papą.

14. ROZEBRANIE BUDYNKU HANDLOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHÓW NA DZIAŁCE O NR EWID. 979/7.

Nieruchomość na działce o nr ewid. gruntów 979/7 położona jest przy drodze krajowej nr 4 w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren uzbrojony w sieci komunalne : wodociągowa, kanalizacyjną, elektryczną, gazową.

Nieruchomość na działce o nr ewid. gruntów 979/7 to teren zabudowy handlowo – usługowej. Teren płaski uzbrojony w sieci komunalne, ogrodzony płotem z siatki stalowej. Teren obok budynku utwardzony, chodniki z kostki brukowej.

Rozebrany budynek parterowy, nie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Wzniesionego metodą tradycyjną.

Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy - 117,00m²
- powierzchnia użytkowa - 98,96m²
- kubatura - 386,10m³

Dane konstrukcyjno – materiałowe;

- fundamenty żelbetonowe
- ściany siporex, ocieplenie ze styropianu gr.12cm
- strop żelbetowy,
- posadzka płytki ceramiczne
- tynki wapienno – cementowe, płytki ceramiczne w wc
- stolarka zewnętrzna PCW, Al, kraty stalowe
- dach drewniana konstrukcja pokryta blachodachówką
- instalacje elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna
- elewacja tynk akrylowy,

Rozebranie ogrodzenia płotem z siatki powlekanej o wysokości 1,35m dł. 101,90m na cokole betonowym 15cm x 15cm. i chodnika z kostki brukowej o pow.87m²,

15. ROZEBRANIE BUDYNKU HANDLOWEGO W GŁUCHOWIE NA DZIAŁCE O NR EWID. GRUNTÓW 809/9.

Budynku handlowego zajmującego się_ sprzedażą blach „BLACHOTRAPEZ” położonego na działce nr 809/9, w Głuchowie.

Budynek konstrukcji drewnianej, parterowy z pomieszczeniem użytkowym na poddaszu, dach konstrukcji drewnianej, kryty blachą i blachodachówką. Ściany konstrukcji drewnianej z bali, od wewnątrz tynki rezimak pensylikonowe na płytach gipsowych oraz płytki ceramiczne w kuchni i WC, od zewnątrz oszalowany blachą. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczna, gazowa, CO z piecem gazowym. Wod -kan.

Fundamenty betonowe zbrojone, strop nad parterem drewniany, betki stropowe obite płytą gipsową i bielone. Posadzki z płytek ceramicznych w pomieszczeniach oraz podłoga biała z desek w sypialni, a w magazynie podłoga mieszana betonowo-drewniana. Stolarka drzwiowa drewniana, a okienna PCV. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

16. ROZEBRANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAŃCUT UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 46 NA DZIAŁCE O NR EWID. 5057/11.

Rozebranie budynku mieszkalnego z lokalem biurowym i poczekalnią na poziomie piwnic, położonym na działce nr 5057/11 w Łąncucie. Obiekt ten jest parterowy, z pomieszczeniami użytkowymi na poddaszu, podpiwniczony posiadający pomieszczenia użytkowe. Budynek został wybudowany w roku 1959. Fundamenty betonowe zbrojone stalą. Ściany piwnic oraz kondygnacji nadziemnych konstrukcyjne i działowe murowane. Stropy nad piwnicami i parterem betonowe zbrojone krzyżowo.

Budynek posiada instalacje: gazową, elektryczną, wod-kan. oraz instalację centralnego ogrzewania z piecem gazowo- węglowym. Dach drewniany, kryty blachą, rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. W pomieszczeniach okna zespolone plastikowe, oraz drewniane. Stolarka drzwiowa drewniana oprócz drzwi wejściowych do komunikacji i wyjściowych na taras. W kuchniach i łazienkach płytki posadzkowe, oraz ceramiczne na ścianach. W piwnicach ściany tynkowane, bielone. Na parterze w ganku, przedpokoju, komunikacji i pokojach boazeria, parkiet na podłodze. Na poddaszu parkiet, oraz boazeria, strop drewniany z belek z podsiebitką i płytą gipsową. Schody do piwnic betonowe, na poddasze konstrukcji drewnianej.

17. ROZEBRANIE OGRODZENIA POSESJI W M. ŁAŃCUT UL. ARMII KRAJOWEJ NR 48

Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych o wym. 2,20 m*2,00 m i z siatki stalowej na słupkach żelbetowych. Rozebranie bramy wjazdowej z siatki. Rozebranie reklam.

Szczegółowy zakres poszczególnych asortymentów został określony w załączonych przedmiarach robót.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa :

Ze względu na niewielką wysokość budynku nad terenem, oraz prostą konstrukcję prace rozbiórkowe nie wymagają zastosowania specjalistycznych środków i sprzętu. Niemniej jednak jak każda robota budowlana może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników jak i osób postronnych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa należy zatem :

A. Przed rozpoczęciem robót:

1. Dokładnie rozpoznać konstrukcję budynku z uwzględnieniem słabych miejsc, zarysowań i spękań.
2. Określić dokładną kolejność robót rozbiórkowych oraz zakres robót w poszczególnych etapach.
3. Przeszkolić pracowników w zakresie BHP przy robotach rozbiórkowych i pracach na wysokości oraz na rusztowaniach.
4. Określić miejsca tymczasowego składowania gruzu i sposób jego wywozu.
5. Ustalić sposób ogrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiórki oraz składowania materiałów rozbiórkowych. Teren działek jest w stanie istniejącym ogrodzony, może zatem być ogrodzeniem dla prac rozbiórkowych.
6. Określić miejsca socjalne dla pracowników (szatnia, we, itp.)

B. Prace przygotowawcze :

1. Wyznaczyć miejsca składowania materiałów rozbiórkowych oraz drogi transportu wewnętrznego.
2. Oznaczyć teren znakami ostrzegającymi dla ludzi postronnych.
3. Wykonać rusztowania zewnętrzne przy budynku zgodnie z zasadami BHP i sztuki budowlanej.
4. Wykonać rynny do zrzutu gruzu i podsypek izolacyjnych.

C. Prowadzenie prac

1. Prace rozbiórkowe prowadzić pod stałą kontrolą osoby uprawnionej do nadzorowania robót budowlanych.
2. Prace prowadzić tylko przez przeszkolonych pracowników i posiadających aktualne badania lekarskie.
3. Prace wykonywać zgodnie z ustaloną technologią i kolejnością.
4. Podczas prac nie dopuszczać osób postronnych a w szczególności dzieci.
5. Na okres przerw w pracy zamykać dojścia do placu budowy, zdejmować drabiny na rusztowania.
6. Zabezpieczyć strefy pracy urządzeniami mechanicznymi, środkami transportowymi i maszynami.

REJON W JAROSŁAWIU Z/S W ŻURAWICY

37-710 Żurawica, ul. Przemyska 3

zamawiających

zamawiających

zamawiających

zamawiających

zamawiających

zamawiających

zamawiających

zamawiających

WYKONAWCA :

Kierownik Rejonu

Zastępca Kierownika Rejonu

inż. Marzy Lechwa

inż. Józef WALCZAK