

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **„Demontaż istniejących ekranów oraz ustawienie nowych ekranów przeciwbłotnych (błotochronów) na drodze krajowej nr 32 w m. Kargowa.”**

Przedmiotem zamówienia jest rozebranie istniejących ekranów – 59,30mb oraz ustawienie nowych ekranów przeciwbłotnych (błotochronów) o długości 100 m zlokalizowanych w m. Kargowa:

- a) ul. Wolsztyńska nr 8 strona prawa 8,00mb;
- b) ul. 27 Stycznia nr 8 strona prawa 6,00mb;
- c) ul. Sulechowska nr 3 strona prawa 6,00mb;
- d) ul. Sulechowska nr 5 strona prawa 6,00mb;
- e) ul. Sulechowska nr 20 strona lewa 6,00mb;
- f) ul. Sulechowska nr 22 strona lewa 4,00mb;
- g) ul. Sulechowska nr 26 strona lewa 6,00mb;
- h) ul. Sulechowska nr 30 strona lewa 6,00mb;
- i) ul. Sulechowska nr 32 strona lewa 12,00mb;
- j) ul. Sulechowska nr 34 strona lewa 10,00mb;

Segment wykonany z poliwęglanu komorowego przezroczystego o grubości 16 mm, oprawiony w kątownik stalowy, skręcany śrubami. Wymiar ekranu 2000 x 1100 mm. Słupki stalowe ocynkowane pomalowane proszkowo w kolorze RAL 7042.

Segmenty (tzw. ekrany przeciwbłotne) po zamontowaniu tworzą jednolitą ścianę, skutecznie osłaniającą przechodniów.

Montaż pozostałych 30mb do realizacji w późniejszym terminie lecz nie później niż do 15.12.2016r.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien zatwierdzić w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze tymczasową organizację ruchu na czas prowadzonych robót.