

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : **dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów ściennych w Obwodzie Utrzymania Drogi w Międzyrzeczu ul. Waszkiewicza 1**

### 1. Warunki w zakresie doboru klimatyzatorów

Zamawiający wymaga, aby zastosowano dwa niezależne inwerterowe klimatyzatory w Systemie Split typu ściennego.

Układ klimatyzacji powinien pracować w funkcji chłodzenia i grzania dla utrzymania komfortu klimatycznego w okresach podwyższonych i obniżonych temperatur zewnętrznych. Klimatyzatory należy zamontować w pomieszczeniu nr 35 o pow. 43.41 i w pomieszczeniu nr 36 o pow. 33.89

Klimatyzatory powinny posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty i deklaracje.

Charakterystyka urządzeń :

- moc chłodnicza min./nom./max.: 2,2-6,8-8,0 kW
- moc grzewcza min./nom./max.: 1,9-8,0-10,0 kW
- poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewn.: 43/26 dB,
- zakres temperatur pracy jednostki zewn. przy chłodzeniu : od -10 do +46 st. C,
- klasa energetyczna ( chłodzenie ): A ++,
- bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania,
- automatyczny restart,
- możliwość sterowania urządzeniem za pomocą WiFi,
- certyfikat PZH

Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania, że oferowane przez niego urządzenia charakteryzują się co najmniej równoważnymi parametrami technicznymi, jak te , których wymaga Zamawiający.

Wymaganiem jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy

### 2. Zakres robót :

- dostawa klimatyzatorów,
- zamontowanie wszystkich niezbędnych materiałów potrzebnych do uruchomienia klimatyzatorów,
- montaż, uruchomienie i regulacja klimatyzatorów,
- podłączenie do sieci elektrycznej do najbliższego gniazda 230V,

### 3. Gwarancja na zamontowane klimatyzatory

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji od daty uruchomienia.

#### **4. Ustalenia w zakresie wykonywania robót :**

Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób minimalizujący utrudnienia w pracy Zamawiającego. Prace należy wykonać w dni robocze ( od poniedziałku do piątku ) w godzinach od 8:00 do 15.00.

Na czas wykonywanych robót należy zabezpieczyć sprzęt elektroniczny znajdujący się w pomieszczeniu gdzie jest montowany klimatyzator.

#### **5. Potwierdzenie wykonania usługi i warunki płatności:**

Potwierdzeniem wykonania robót będzie spisanie protokołu odbioru robót. Protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

*spółdzielni*  
STARSZY SPECJALISTA  
d.s. utrzymania  
*[Signature]*  
Barbara Konieczna

KIEROWNIK  
REJONU BORZÓW WLKP.  
*[Signature]*  
inż. Renata Frankowska-Placzek