

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : **Dostawa i montaż regałów archiwalnych – pomieszczenie archiwum w budynku administracyjno – magazynowo-warsztatowym Obwodu Utrzymania Drogi w Międzyrzeczu ul. Waszkiewicza 1**

1. Wymagania techniczne dla regałów:

- a. wysokość regałów : 2430 mm
- b. głębokość półek: 300 mm
- c. światło: 345 mm
- d. długość półek 1100 mm, 1000mm, 800mm
- e. typ szyn : szyny z najazdami
- f. nośność półek: min 70 kg przy równomiernym rozłożeniu

2. Opis wymaganego wykonania regałów:

Regały wykonane z stali. Elementy stalowe regałów malowane proszkowo farbą epoksydową, przyjazną dla środowiska. Powłoka lakiernicza powinna być odporna na ścieranie oraz zadrapania. Konstrukcja regałów i sposób ich działania powinny zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikowi systemu.

Wyposażenie regałów powinno zawierać:

- przody regałów osłonięte panelami ozdobnymi,
- listwy opisowe na panelach ozdobnych,
- gumowa uszczelka zabezpieczająca przed kurzem, przy każdym panelu przednim,
- pełne ściany boczne z perforacją,
- stężenia krzyżakowe,
- system blokujący regał w wybranym przez pracownika położeniu, umieszczony w korbie każdego regału, co gwarantuje bezpieczeństwo korzystania z systemu,
- regał powinien posiadać zamontowany w szynie antywyważnik zabezpieczający regał przed niekontrolowanym przechyłem (wykolejeniem regału),
- gumowe odbojniki pomiędzy regałami, aby regał dojeżdżając nie wywołał silnych drgań i tym samym nie przesunął dokumentów,
- półki standardowe o gr. 30 mm o zaokrąglonych krawędziach, malowane strukturą „skórki pomarańczy” aby dodatkowo utrudnić niekontrolowane przesuwanie się składowanych dokumentów,
- mocowanie półek na zaczepach co 15 mm,
- napęd korbowy – korba trójramienna,
- napęd kół przez przekładnię łańcuchową, elementy ruchome osadzone na uszczelnionych łożyskach tocznych,
- układ jezdny regałów zamontowany na ramie sztywnej, co gwarantuje dużą stabilność elementów jezdnych oraz łatwość w przesuwaniu regałów,
- regał stacjonarny także na ramie sztywnej aby zapewnić stabilność oraz zachować wysokość z regałami przesuwalnymi

Wymaganiem jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy

3.Gwarancja

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji od daty uruchomienia.

4.Ustalenia w zakresie wykonywania robót :

Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób minimalizujący utrudnienia w pracy Zamawiającego. Prace należy wykonać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 15.0

5. Potwierdzenie wykonania usługi i warunki płatności:

Potwierdzeniem wykonania robót będzie spisanie protokołu odbioru robót. Protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

STARSZY SPECJALISTA
d.s. utrzymania
Barbara Konieczna

KIEROWNIK
REJONU GORZÓW WLKP.
inż. Renata Frankowska