

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : **Dostawa mebli biurowych dla Oddziału /dostawa i montaż mebli biurowych do Rejon w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a**

1.Zestawienie mebli:

Lp.	Zestawienie mebli	Jed. miary
1.	Biurko narożne 160x110x75h z przepustem i kanałem kablowym	1
2.	Półka na klawiaturę	1
3.	Wózek na stacje dysków	1
4.	Szafka dostawna z jedną szufladą z blatem 60 , 75h	1
5.	Dostawka biurka półokrągła 70 x 40 x 75h	1
6.	Odbojnica ścienna 110 x 30	1
7.	Szafa aktowa 80 x 39 x 183h zamek	1
8.	Szafa aktowa częściowo otwarta 40 x 39 x 183h zamek	1
9.	Szafka niska gospodarcza 80 x 39x75 ,zamek	1
10.	Panel wieszakowy z szafką 50 x 39 x 183	1
11.	Kontener mobilny z 3 szufladami 43 x 45 x 56 ha zamek centralny	1

Wymaganie odnośnie wykonania mebli:

a) Biurka i kontenery

Blaty biurek, przystawek i wieńce górne kontenerów wykonane z płyty DSP obustronnie melaminowanej o grubości 25mm wykończonej obrzeżem PCV gr.2mm. Błat na podstawie płycinowej o gr.18mm wykończonej obrzeżem PCV gr. 2mm z 3 stron tj. krawędzie widoczne oraz krawędź płyty przypodłogowa. Nogi biurek wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie biurka – stopki .

Wszystkie elementy biurek i kontenerów łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiających montaż i demontaż mebli bez ryzyka uszkodzenia elementów.

Szuflady kontenerów na prowadnicach rolkowych i zamykane zamkami centralnymi. Uchwyty metalowe satynowane o rozstawie 96mm i szerokości w środkowej części min 15mm

Blaty biurek wyposażone w przepusty na kable w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Półki na klawiaturę z płyty meblowej na prowadnicach rolkowych zbudowane w formie oskrzyni z możliwością podwieszenia w dowolnym miejscu pod blatem biurka.

b) Szafy; szafki i regały :

Korpusy szaf i szafek łączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli.

Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF grubości 3mm koloru białego i mocowane w nafrezowaniu w bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących oraz dodatkowo przykręcane od tyłu do półki wiążącej.

Górne wieńce szaf wykonane z płyty o grubości 25mm i wykończone obrzeżem PCV gr.2mm ze wszystkich 4 stron, reszta konstrukcji, drzwi szaf oraz półki z płyty 18mm

Boki szaf oklejone PCV z 4 stron – przednie krawędzie (piony) wykończone są PCV 2 mm pozostałe 3 strony PCV 1mm.

Półki oklejane z 3 stron- boczne krawędzie PCV 1 mm, przednia krawędź PCV 2mm. Regulacja trzystopniowa półki, podpórki typu Sechura zapobiegające wysuwaniu półek.

Drzwi szaf wykończone obrzeżem PCV gr.2mm ze wszystkich stron.

Uchwyty metalowe satynowane o rozstawie 96mm i szerokości w środkowej części min 15mm.

Zawiasy puszkowe 35 mm, kąt otwarcia 110 stopni.

Szafy wyposażone w zamek patentowy oraz stopki fi 50 umożliwiające wypoziomowanie z regulacją od wewnątrz szafy, zakres regulacji 0-20 mm.

c) Wieszak z szafką:

Panel wieszakowy z płyty o gr 18 mm oklejonej z 4 stron PCV 2 mm, 4 wieszaki podwójne.

Korpusy szafki łączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli.

Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF grubości 3mm koloru białego i mocowane w nafrezowaniu w bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących.

Górne wieńce szaf wykonane z płyty o grubości 25mm i wykończone obrzeżem PCV gr.2mm ze wszystkich 4 stron, reszta konstrukcji, drzwi szaf oraz półki z płyty 18mm

Boki szafki oklejone PCV z 4 stron – przednie krawędzie (piony) wykończone są PCV 2 mm pozostałe 3 strony PCV 1mm.

Półki oklejane z 3 stron- boczne krawędzie PCV 1 mm, przednia krawędź PCV 2mm. Regulacja trzystopniowa półki, podpórki typu Sechura zapobiegające wysuwaniu półek.

Drzwi szafki wykończone obrzeżem PCV gr.2mm ze wszystkich stron.

Uchwyty metalowe satynowane o rozstawie 96mm i szerokości w środkowej części min 15mm.

Zawiasy puszkowe 35 mm, kąt otwarcia 110 stopni.

Szafka wyposażona w zamek patentowy oraz stopki fi 50 umożliwiające wypoziomowanie z regulacją od wewnątrz szafki, zakres regulacji 0-20 mm.

d) Odbojnicza ścienna

Z płyty 18 mm, oklejona z 4 stron PCV 2 mm.

Uwaga : wymogi i parametry w/wskazane można zastąpić równoważnymi. Podane wymiary mebli mogą mieć również tolerancje wymiarowe w granicach 10 cm.

Kolor mebli zostanie wybrany po wyborze oferenta. Oferta powinna zawierać paletę minimum 25 kolorów.

2.Ustalenia w zakresie wykonania i montażu mebli

Wymaganiem jest, aby oferent dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wymienione meble oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Do obowiązków oferenta / wykonawcy / należy dowóz mebli, transport i montaż ich w określonym miejscu.

3.Gwarancja

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble. Okres gwarancji biegnie od daty spisania protokołu odbioru robót.

4.Ustalenia w zakresie wykonywania robót :

Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób minimalizujący utrudnienia w pracy Zamawiającego. Prace należy wykonać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 15:00. Dopuszcza się montaż mebli biurowych po uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. Potwierdzenie wykonania usługi i warunki płatności:

Potwierdzeniem wykonania robót będzie spisanie protokołu odbioru robót. Protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

STARSZY SPECJALISTA
d.s. utrzymania
Barbara Konieczna

KIEROWNIK
REJONU GORZÓW WL.
inż. Renata Frankowska