

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wraz z montażem punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych szklanych krawężnikowych, w ciągu drogi krajowej nr 22 na wyspach uspokajających ruch, w m. Bolemin, Krasowiec oraz na skrzyżowaniu drogi nr 22 i 24”.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 115 szt. punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych szklanych krawężnikowych o białej barwie odbłyśnika na wyspach separujących ruchu w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Bolemin w km 50+300 – 12 szt., 50+700 – 18 szt., 51+100 – 19 szt., w m. Krasowiec w km 51+900 – 17 szt. oraz na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą n 24 – 49 szt.

2. OSOBA UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI

1. Bartosz Kulicz, tel.: 95 722 84 46, tel.: kom. 601 175 302

3. OPIS ZADANIA

Zadanie polega na dostawie wraz z montażem w terenie 115 szt. punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych (360°) szklanych krawężnikowych o odbłyśniku barwy białej montowanych w krawężnikach wysp separujących ruch. PEO muszą być odporne na warunki atmosferyczne, ponadto winny być one trwale umieszczone w krawężniku. PEO należy umieszczać w odstępie co ok. 1,5 m, na wyłukowaniach wyspy oraz co ok 3,0 na odcinku prostym pod ścisłym nadzorem Kierownika Służby Liniowej OD Skwierzyna.

Wykonawca udzieli gwarancji na roboty na okres 12 miesięcy.

Przedmiotowe punktowe elementy odblaskowe muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181).

4. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania robót: 21 dni po podpisaniu umowy z Wykonawcą

5. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie prace należy prowadzić przy zachowaniu ruchu drogowego. Ponadto osoby pracujące w pasie drogowym muszą być wyposażone w ubiór ostrzegawczy (koszulki, kamizelki, narzuty) w kolorze jaskrawym żółto – zielonym bądź pomarańczowym a maszyny winny być wyposażone w lampy

ostrzegawcze, widoczne z każdego kierunku na odległość min. 500 m. Koszt ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania po stronie Wykonawcy.