

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie ww. zadania przy uwzględnieniu następujących informacji:

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji „Odwodnienie odcinka drogi krajowej nr 29 w m. Słubice, ul. 1 Maja, od km 0+600 do km 0+640”

2. Cel przedmiotu zamówienia

Celem przedmiotu zamówienia jest wykonanie kompleksowego opracowania umożliwiającego naprawę istniejącego systemu odwodnienia odcinka drogi krajowej nr 29 w m. Słubice, ul. 1 Maja, od km 0+600 do km 0+640.

3. Lokalizacja inwestycji wskazana na planie orientacyjnym (**Załącznik nr 2**) oraz na mapie sytuacyjno-wysokościowej (**Załącznik nr 3**):

- Województwo: lubuskie,
- Powiat: słubicki,
- Gmina: Słubice,
- Miejscowość: Słubice
- Ulica: 1-go Maja

4. Zakres przedmiotu zamówienia

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi między innymi następujące opracowania:

- 1) W skład przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności wykonanie dokumentacji wyszczególnionej w tabeli opracowań projektowych zawartej w **załączniku nr 1** do niniejszego pisma.
- 2) Szczegółowa lokalizacja miejsc, w których wymagane jest uregulowanie systemu odwodnienia zgodnie z załącznikiem nr 2,3,
- 3) Wykaz materiałów wyjściowych na wykonanie zlecenia:
 - a) Film z przeprowadzonego kamerowania odcinka kanalizacji deszczowej przeznaczonego do renowacji – zostanie przekazany po podpisaniu umowy,

5. Opis istniejącego stanu technicznego

Na ulicy 1 Maja w Słubicach w okresie intensywnych opadów deszczu, w miejscu wskazanym na załączniku nr 3, powstaje zastoisko wody. W miejscu powstającego zastoiska znajdują się 2 studzienki ściekowe wraz z wpustami żeliwnymi. Po przeprowadzeniu wizualnej oceny stanu technicznego studzienek ściekowych, ustalono, że istniejące studzienki nie są podłączone do żadnego kolektora zbiorczego i z uwagi na stan techniczny planowane są do rozbiórki.

Przeprowadzono również inspekcję istniejącego kanału deszczowego zlokalizowanego w łączniku pomiędzy ul. 1 Maja a ul. Kościuszki. W wyniku inspekcji zlokalizowano liczne rozszczelnienia połączeń na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Dn300 wykonanej z rur kamionkowych oraz spękania poprzeczne kanału.

6. Założenia ogólne Zamawiającego

Proponuje się naprawę istniejącego systemu odwodnienia poprzez zaprojektowanie w miejscu zastoiska, studzienek ściekowych umożliwiających przejście wód opadowych i roztopowych oraz odprowadzenie kanałem zamkniętym do istniejącego systemu

kanalizacji deszczowej należącego do Zamawiającego. Podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej proponuje się wykonać do istniejącej studni, wskazanej na załączniku nr 3. Z uwagi na zły stan techniczny istniejącego kanału deszczowego Dn300 na odcinku od proponowanego włączenia do ul. Kościuszki, istniejącą kanalizację deszczową należy poddać renowacji. Metoda oraz zakres renowacji kanału KD300 kanalizacji deszczowej na wskazanym odcinku, zostanie wybrana przez Projektanta, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, na podstawie materiału filmowego z przeprowadzonej inspekcji kanału.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej, należy również brać pod uwagę informacje zawarte w **Załączniku nr 4** stanowiącym Wzór Umowy oraz **Załączniku nr 5** stanowiącym Ogólne Wytyczne Zamawiającego.

7. Proponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia

Proponowany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (zakończony podpisaniem protokołem odbioru i wystawieniem f-ry VAT) **do 30 października 2014r.**

Zlecenie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa, sztuką budowlaną oraz aktualnymi Zarządzeniami GDDKiA (treść zarządzeń jest dostępna na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pod adresem <http://www.gddkia.gov.pl> w zakładce akty_prawne/zarządzenia/rok_.....).

Prosimy o przedstawienie wyceny w rozbiciu na poszczególne elementy opracowań projektowych wyszczególnionych w załączniku nr 1 Tabela Opracowań Projektowych. W cenie poszczególnych opracowań projektowych należy uwzględnić wszelkie niezbędne, a konieczne do uzyskania opinii, uzgodnienia oraz decyzje, które pozwolą na uzyskanie zakładanego celu przedmiotu zamówienia. Ponadto w tabeli zawartej w załączniku nr 1 prosimy o wskazanie terminów wykonania poszczególnych elementów opracowań i etapów zadania przy założeniu, że ostateczny termin realizacji całości zadania ustalony został do dnia 30.10.2014 r.

Termin związania z ofertą 90 dni.

Ofertę należy składać na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra **do dnia 22.01.2014r.**

Z-CA DYREKTORA, ODZIAŁU
[Podpis]
mgr inż. Zdzisław Kuciak

W załączeniu:

1. Tabela opracowań projektowych – 1 egz.,
2. Plan orientacyjny – 1 egz.,
3. Mapa sytuacyjno – wysokościowa – 2 egz.,
4. Wzór umowy – 1 egz.
5. Ogólne wytyczne zamawiającego – 1 egz.

Sprawę prowadzi:

Wydział Dokumentacji – Krzysztof Staniszewski, Krzysztof Młynarczak
tel. (068) 327-1068 wew. 249, e-mail: kstaniszewski@gddkia.gov.pl, kmlynarczak@gddkia.gov.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Dokumentacji
[Podpis]
mgr Krzysztof Staniszewski