

Kosztorys ofertowy na wykonanie zadania pn. "Osuszanie ścian piwnicznych pomieszczeń  
GDDKiA, Rejon w Słubicach

Lp.	Opis	jm	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1	POM. 1 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m	m2		21.395	
2	POM. 3 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		29.992	
3	POM. 4 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		30.654	
4	POM. 5 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		14.987	
5	KORYTARZ+SCHODY Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		18.641	
6	POM. 1 Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%	m2		4.297	
7	POM. 3 Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%	m2		1.652	
8	POM. 4 Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%	m2		3.403	
9	POM. 5 Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%	m2		1.436	
10	KORYTARZ Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%	m2		1.193	
11	Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.	otw.		2.000	

12	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 200 cm2 w ścianach murowanych	m		4.300	
13	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 %	m2		2.514	
14	POM. 1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		21.395	
15	POM. 3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		29.992	
16	POM. 4 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		28.356	
17	POM. 5 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		14.987	
18	KORYTARZ+SCHODY Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		18.547	
19	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 14 cm	m2		0.858	
20	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 41 cm	m2		3.454	
Razem netto					
Podatek VAT					
Razem brutto					