

KOSZTORYS OFERTOWY

„Przestawienie istniejącego słupa znaku aktywnego D-6b oraz ustawienie nowych znaków aktywnych D-6 i D-6b z dwoma pulsatorami na drodze krajowej nr 27 w m. Nowogród Bobrzański.”

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Demontaż znaku aktywnego D-6b z dwoma słupami. Znak i instalacja fotowoltaniczna znajdują się na oddzielnych słupach.	kompl.	1,00		
2	Ustawienie zdemontowanego słupa wraz z instalacją fotowoltaniczną oraz montaż nowego znaku aktywnego D-6b. Znak i instalację fotowoltaniczną należy zamontować na jednym słupie fi 100mm. Montaż w nowym miejscu odbędzie się w chodniku z kostki betonowej.	kompl.	1,00		
3	Ustawienie kompletnego znaku aktywnego D-6 na jednym słupku, znak montowany w pasie zieleni.	kompl.	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

słownie: