

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**„Przestawienie istniejącego słupa znaku aktywnego D-6b oraz ustawienie nowych znaków aktywnych D-6 i D-6b z dwoma pulsatorami na drodze krajowej nr 27 w m. Nowogród Bobrzański.”**

Przedmiotem zamówienia są roboty w m. Nowogród Bobrzański ul. Pocztowa od km 40+400 do km 40+500 obejmujące:

1. Demontaż istniejącego znaku aktywnego D-6b wraz z instalacją fotowoltaiczną na osobnym słupie (zdj nr 1 i 2). Zamocowanie nowego znaku aktywnego D-6b na zdemontowanym słupie z instalacją fotowoltaiczną, który należy ustawić wg projektu. Do ustawiania istniejącego słupa zastosować nowy fundament betonowy prefabrykowany oraz wymienić istniejący akumulator na nowy.  
Słup do przeniesienia na odległość około 50 m. Montaż odbędzie się w chodniku z kostki betonowej.
2. Ustawienie nowego znaku aktywnego wraz z zasilaniem fotowoltaicznym i akumulatorem w skrzynce montowanym na jednym słupku. Należy zastosować fundament betonowy prefabrykowany.

Tarczę znaku o wymiarach 930x930mm z naklejoną folią fluorescencyjną a znak D-6 i D-6b o wymiarach 600x600 wykonać na folii odblaskowej II generacji. Na znakach zastosować dwa pulsatory LED koloru żółtego o wym. 100x100 (jak na zdj. nr3)

Zastosować nowe akumulatory żelowe 12V 120 Ah.

Wykonawca na czas robót powinien posiadać zatwierdzoną tymczasową organizację ruchu.

Zmiany w oznakowaniu wykonać w oparciu o załączony projekt stałej organizacji ruchu.

STARSZY INSPEKTOR  
  
mgr inż. Dariusz Smoleński