

## Kosztorys ofertowy

Remont linii napowietrznych niskiego napięcia nn wraz z wymianą opraw oświetleniowych na Obwodzie Drogowym w Strzelcach Kraj. ul. Aleja Piastów 9

Lp.	Opis robót	Jed. miary	ilość	Cena jed. w zł.	Wartość netto
1.	Wymiana przewodów gołych na izolowane AsXSn 4x35 mm <sup>2</sup> + AsXSn 2x25 mm <sup>2</sup> linii napowietrznej nn na istniejących słupach – 8 szt. (oczyszczenie słupów ze zbędnych konstrukcji , izolatorów; połączenie z istniejącą linią izolowaną ,osprzęt ENSTO )	m	215		
2.	Wymiana napowietrznych przyłączy nn na izolowane AsXSn 4 x 25 mm <sup>2</sup> ( ok. 30m/1 szt. wymiana stojaków na dachu – budynek biurowy, garaże, warsztat ) wraz z wymianą WLZ zasilającej budynek biurowy ( kabel YKY 4 x 10 mm <sup>2</sup> – około 50 m) osprzęt ENSTO.	Szt.	3		
3.	Wymiana przewodów linii oświetleniowej na izolowane AsXSn 2 x 25 mm <sup>2</sup> na istniejących słupach – 8 szt. ( oczyszczenie słupów ze zbędnych konstrukcji , izolatorów; połączenie z istniejącą linią izolowaną 2 kpl.; osprzęt ENSTO )	m	246		
4.	Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach / oprawa SGS 101/70 W Philips ze źródłem światła SON-T plus 70 W , wysięgnik 1 m z konstrukcją mocującą na słup ŻN, osprzęt izolowany ENSTO )	kpl	8		
Wartość netto					
Należny podatek Vat					
Wartość brutto					

.....  
/      podpis Wykonawcy      /

