

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : **remont bramy wjazdowej na Obwodzie Utrzymania „ Baczyna „ w Gorzowie Wlkp. ul. Szczecińska 4**

1.Stan istniejący

Wymiary istniejącej bramy : wysokość 2,16 m, długość 14 m.

Konstrukcja bramy wykonana z profili stalowych o przekroju 80 x 60 mm –o dł. łącznej 60,40m, wzmocniona dołem ceownikiem 12/10 o dł. 14 mb oraz poprzeczkami o profilu 60 x 40 o dł. 24 mb. Rama wypełniona siatką zgrzewaną o grubości pręta 3 mm na powierzchni 21 m².

Brak listwy zębatej niezbędnej przy napędzie elektrycznym. Waga bramy nieznana.

Przy istniejącej bramie jest skrzynka energetyczna z której należy pociągnąć zasilanie do bramy.

Minimalne światło poziome wjazdu 9,2 m.

2. Opis wymaganego wykonania robót:

1.Istniejąca bramę dostosować do zamontowania napędu elektrycznego. Wielkość napędu dobrać do masy bramy.

2.Doprowadzić zasilenie oraz wykonać montaż i programowanie napędu firmy NICE lub równoważny.

3.Napęd zintegrowany z bramą + fotokomórki + lampa ostrzegawcza + 5 pilotów + antenka

4.Teren po przeprowadzeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego

Wymagany jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy

3. Informacje dodatkowe :

Kontakt do osoby która może udzielić dodatkowych informacji lub umówić się w celu obejrzenia przedmiotu zamówienia – Zenon Litoborski 601 175 307 lub Bolesław Pająk 601 175 308.

3.Gwarancja

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji od daty spisania protokołu odbioru robót.

4. Ustalenia w zakresie wykonywania robót :

Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób minimalizujący utrudnienia w pracy Zamawiającego. Prace należy wykonać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 15:00. Istnieje możliwość pracy w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy po uprzednim zgłoszeniu do zlecającego.

5. Potwierdzenie wykonania usługi i warunki płatności:

Potwierdzeniem wykonania robót będzie spisanie protokołu odbioru robót. Protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

STARSZY SPECJALISTA
d.s. nadzoru
Barbara Konieczna

KIEROWNIK
REJONU GORZÓW WLKP.
inż. Renata Frankowska-Płaczek