

KOSZTORYS OFERTOWY
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE : REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU HYDROFORNI
W RACULI UL. WIERZBOWA 6

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE : REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU HYDROFORNI W RACULI UL. WIERZBOWA 6						
1 Stolarka drzwiowa						
1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych-drzwi zewn. stalowe dwuskrzydłowe ocieplone	m ²	2,800		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
2 Tynki wewnętrzne+malowanie						
2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	32,160		
3	KNR K-04 0202-d.2 10	Dwukrotne gruntowanie podłoża pionowych	m ²	32,160		
4	KNNR-W 3 0603-d.2 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m ²	32,160		
5	KNNR 3 0605-01 d.2	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą wapienną	m ²	32,160		
Razem dział: Tynki wewnętrzne+malowanie						
3 Remont posadzki						
6	KNR 4-01 0212-d.3 01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	1,149		
7	KNR 2-02 1101-d.3 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	1,149		
8	KNR 2-02 1102-d.3 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	11,485		
9	KNR 2-02 1102-d.3 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²	11,875		
10	KNR 2-02 1106-d.3 07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	11,875		
11	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniowe	m ²	11,485		
12	NNRNKB 202 d.3 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mrozoodporne o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	11,485		
13	NNRNKB 202 d.3 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	12,800		
14	KNR 9-26 0101-d.3 01	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia A15	m	2,000		
15	KNR 9-26 0201-d.3 01	Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia A15	kpl.	1,000		
16	KNR 4-01 0209-d.3 03 analogia	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	m ²	0,090		
17	KNR 4-01 0102-d.3 02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	4,800		
18	KNNR 4 1411-01 d.3	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm-podsypka	m ³	0,300		
19	KNNR 4 1411-02 d.3	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - obsypka	m ³	0,450		
20	KNNR 4 1308-01 d.3	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m	3,000		
21	KNR 2-31 0604-d.3 01	Studnie chłonne z kręgów o śr. 0.8 m i głębokości 2.0 m	szt.	1,000		
22	KNR 4-01 0105-d.3 02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	3,660		
Razem dział: Remont posadzki						
4 Tynki zewnętrzne						
23	KNR AT-40 d.4 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	43,050		
24	KNR 0-33 0101-d.4 05	Naprawa miejsc zniszczonych oraz wykonanie warstwy zaprawy klejowej z siatką zbrojąca	m ²	43,050		
25	KNR 0-33 0126-d.4 03	Tynki dekaracyjny silikonowy o uziarnieniu 2,0 mm, faktura typu baranek.	m ²	38,850		
26	KNR 0-33 0128-d.4 01	Malowanie ścian zewnętrznych elewacyjnymi farbami silikonowymi	m ²	38,850		
27	KNNR 2 1002-02 d.4	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian i elementów zewnętrznych	m ²	4,200		
Razem dział: Tynki zewnętrzne						
5 Roboty pozostałe						
28	d.5 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż urządzeń hydroforni	kpl	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY
 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE : REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU HYDROFORNI
 W RACULI UL. WIERZBOWA 6

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.5	KSNR 5 0409-03	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rur stalowych n.t. w pomieszczeniach magazynowych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże : tynk na cegle	wyp.	1,000		
30 d.5	KNR 0-38 0103-04 analogia	Montaż grzejników elektrycznych o mocy 1200 W	szt.	1,000		
31 d.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km	m ³	2,514		
32 d.5	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu	m ³	2,514		
Razem dział: Roboty pozostałe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: