

Kosztyorys ofertowy dot. zadania pn. " Remont budynku Obwodu Drogowego w Słubicach, ul. Krótka 7"

| Lp | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowanych | Jm | Ilość robót | Cj roboty [zł] netto | Wartość [zł] netto |
|---|-----------------|--|------|-------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Część remontowo-budowlana | | | | | | |
| Pomieszczenie socjalne na parterze | | | | | | |
| 1 | ceny rynkowe | Demontaż płytek ściennych wraz z wyrównaniem i przygotowaniem podłoża do położenia płytek oraz wywiezieniem gruzu | m2 | 8 | | |
| 2 | ceny rynkowe | Położenie płytek ściennych wraz z materiałem i fugowaniem | m2 | 8 | | |
| 3 | ceny rynkowe | Zamknięcie otworu w ścianie płytą regipsową wraz ze szpachlowaniem | m2 | 0,9 | | |
| 4 | ceny rynkowe | Malowanie ścian farbą lateksową | m2 | 6,99 | | |
| 5 | ceny rynkowe | Malowanie sufitu farbą lateksową | m2 | 9,54 | | |
| 6 | ceny rynkowe | Montaż parapetu nakładowego pcv | szt. | 1 | | |
| 7 | ceny rynkowe | Zaimpregnowanie lamperii piaskiem kwarcowym. Szpachlowanie lamperii oraz szlifowanie i gruntowanie | m2 | 9,9 | | |
| 8 | ceny rynkowe | Demontaż podgrzewacza wody wraz z montażem nowego, przerobienie instalacji wodnej pod nowy podgrzewacz | kpl. | 1 | | |
| 9 | ceny rynkowe | Podgrzewacz przepływowy | szt. | 1 | | |
| 10 | ceny rynkowe | Przerobienie instalacji wodnej pod baterię | kpl. | 1 | | |
| 11 | ceny rynkowe | Wyrównanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie | m2 | 18,54 | | |
| | | | | | | razem |
| Pokój na parterze | | | | | | |
| 1 | ceny rynkowe | Montaż paneli podłogowych AC5 wraz z folią i podkładem | m2 | 12,45 | | |
| 2 | ceny rynkowe | Montaż listew przyściennych pcv wraz z zaślepkami i narożnikami | mb | 14,36 | | |
| | | | | | | razem |
| Łazienka I piętro | | | | | | |
| 1 | ceny rynkowe | Demontaż i montaż WC wolnostojącego z deską wolnoopadającą | szt. | 1 | | |
| 2 | ceny rynkowe | Malowanie ścian farbą lateksową | m2 | 3,13 | | |
| 3 | ceny rynkowe | Malowanie sufitu farbą lateksową | m2 | 2,9 | | |
| 4 | ceny rynkowe | Wymiana podgrzewacza do umywalki 5l wraz z szafką "60" umywalką i baterią | kpl. | 1 | | |
| 5 | ceny rynkowe | Wymiana lampy łazienkowej ledowej cieplej, wieszaków łazienkowych, koszyka łazienkowego, pojemnika na papier toaletowy, lustra łazienkowego wraz z półką | szt. | 1 | | |
| | | | | | | razem |
| Remont korytarza | | | | | | |
| 1 | ceny rynkowe | Uzupełnienie otworów po elektryce tynkiem lekkim maszynowym | m2 | 0,9 | | |
| 2 | ceny rynkowe | Malowanie ścian na klatce schodowej farbą lateksową | m2 | 28,6 | | |
| 3 | ceny rynkowe | Malowanie sufitu na klatce schodowej farbą lateksową | m2 | 26,95 | | |
| 4 | ceny rynkowe | Pomalowanie wraz z odtłuszczeniem barierki na klatce schodowej | m2 | 10,24 | | |
| | | | | | | razem |
| Pokój II piętro (strona lewa) | | | | | | |
| 1 | ceny rynkowe | Uzupełnienie otworów po elektryce tynkiem lekkim maszynowym | m2 | 1,07 | | |
| 2 | ceny rynkowe | Wyrównanie gładzi szpachlową ścian wraz ze szlifowaniem, gruntowaniem | m2 | 44,58 | | |
| 3 | ceny rynkowe | Wyrównanie gładzi szpachlową sufitu wraz ze szlifowaniem, gruntowaniem | m2 | 15,74 | | |
| 4 | ceny rynkowe | Montaż parapetu nakładowego pcv | m2 | 0,9 | | |
| 5 | ceny rynkowe | Malowanie drzwi + okucia drzwi (kiamka, zamek) | szt. | 1 | | |

| | | | | | razem |
|---------------------------------------|--------------|---|------|-------|-------|
| pokój II piętro (strona prawa) | | | | | |
| 1 | ceny rynkowe | Uzupełnienie otworów po elektryce tynkiem lekkim maszynowym | m2 | 1,32 | |
| 2 | ceny rynkowe | Wyrównanie gładzią szpachlową ścian wraz ze szlifowaniem, gruntowaniem wraz z osadzeniem narożników aluminiowych wew. | m2 | 44,29 | |
| 3 | ceny rynkowe | Wyrównanie gładzią szpachlową sufitu wraz ze szlifowaniem, gruntowaniem | m2 | 15,55 | |
| 4 | ceny rynkowe | Malowanie drzwi + okucia drzwi (klamka, zamek) | szt. | 1 | |
| 5 | ceny rynkowe | Montaż parapetu nakładowego pcv | m2 | 0,87 | |
| | | | | | razem |
| Pokój II piętro | | | | | |
| 1 | ceny rynkowe | Uzupełnienie otworów po elektryce tynkiem lekkim maszynowym | m2 | 0,91 | |
| 2 | ceny rynkowe | Wyrównanie gładzią szpachlową sufitu wraz ze szlifowaniem, gruntowaniem | m2 | 15,37 | |
| 3 | ceny rynkowe | Wyrównanie gładzią szpachlową ścian wraz ze szlifowaniem, gruntowaniem | m2 | 44,01 | |
| 4 | ceny rynkowe | Malowanie drzwi + okucia drzwi (klamka, zamek) | szt. | 1 | |
| 5 | ceny rynkowe | Montaż parapetu nakładowego pcv | m2 | 0,87 | |
| | | | | | razem |
| Prace hydrauliczne | | | | | |
| 1 | ceny rynkowe | Wykonanie prac hydraulicznych (podłączenie i uruchomienie) z dostarczeniem 6 grzejników | kpl. | 6 | |
| 2 | ceny rynkowe | Wymiana rur i kształtek, miedź odtleniona, średnica 15/18mm gr. Ścianki 1mm (uruchomienie systemu C.O.) | mb | 25 | |
| | | | | | razem |
| PRACE ZEWNĘTRZNE | | | | | |
| Remont dachu i opierzenia | | | | | |
| 1 | ceny rynkowe | Wymiana istniejącego obłachowania półki podrynnowej-montaż nowych elementów | m2 | 8 | |
| 2 | ceny rynkowe | Demontaż i montaż rynien (rynna fi 126 wykonana z tytan-cynk) | mb | 21,6 | |
| 3 | ceny rynkowe | Wymiana stucera | szt. | 1 | |
| 4 | ceny rynkowe | Wycięcie pasa nadrynnowego wraz z montażem nowego | mb | 21,6 | |
| 5 | ceny rynkowe | Demontaż i montaż rur spustowych (rura fi 126 wykonana z tytan-cynk) | mb | 9 | |
| 6 | ceny rynkowe | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wraz z obróbkami na murkach ogniowych | m2 | 150 | |
| 7 | ceny rynkowe | Demontaż i montaż czap na murkach ogniowych uwzględniając montaż płyty OSB | m2 | 14 | |
| 8 | ceny rynkowe | Demontaż i montaż instalacji odgromowej | mb | 70,5 | |
| 9 | ceny rynkowe | Komin wentylacyjny -obróbka | m2. | 2,3 | |
| | | | | | razem |
| Elewacja Zewnętrzna Budynku | | | | | |
| 1 | ceny rynkowe | Parapet zewnętrzny stalowy 25cmx250 | mb | 12,5 | |
| 2 | ceny rynkowe | Okno pcv 34cm x 75 cm wraz z parapetami+montaż z obrobeniem | szt. | 9 | |
| 3 | ceny rynkowe | Skucie tynków elewacji wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu | m2 | 210 | |
| 4 | ceny rynkowe | Wykonanie całej elewacji z łącznikiem (styropianem 15cm z zatopieniem siatki elewacyjnej oraz wykonanie dolnego cokołu styropianem 12cm) | m2 | 211 | |
| 5 | ceny rynkowe | Malowanie powierzchni elewacji przy wejściu do budynku | m2 | 10,52 | |
| 6 | ceny rynkowe | Mycie elewacji przy wejściu do budynku | m2 | 9,3 | |
| | | | | | razem |
| Izolacja pionowa budynku | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|------|-------|-------|--|
| 1 | ceny rynkowe | Demontaż polbruku oraz obrzeży z przewiezieniem na plac magazynowy do 1 km | m2 | 16,44 | | |
| 2 | ceny rynkowe | Wykonanie uszczelnienia ścian dwuwarstwowo lepikiem asfaltowym z uprzednim wykonaniem wyprawy cementowej | m2 | 54,8 | | |
| 3 | ceny rynkowe | Ocieplenie ścian styrodurem | m2 | 54,8 | | |
| 4 | ceny rynkowe | Zabezpieczenie fundamentów folią kubełkową do wysokości opaski | m2 | 54,8 | | |
| 5 | ceny rynkowe | Wykonanie zasypki piaskowej gr. 20 cm | m3 | 6,58 | | |
| 6 | ceny rynkowe | Wykonanie opaski wokół budynku z obrzeży betonowych (20x30) wraz z położeniem włókniny oraz wyłożeniem kruszywa. | m2 | 16,44 | | |
| | | | | | razem | |
| Ogrodzenie | | | | | | |
| 1 | ceny rynkowe | Rozebranie istniejącego ogrodzenia wraz z wywozem gruzu (19,10b) | kpl. | 1 | | |
| 2 | ceny rynkowe | Wylanie ławy fundamentowej -0,5m, (beton B15 2,4m3 kpl.; belka zbrojeniowa 16m; robocizna) | m3 | 2,4 | | |
| 3 | ceny rynkowe | Wymiana podmurówki z bloczków zalewowych 0,5m (bloczki 80 szt.; papa izolacyjna kpl; beton B15 0,8m3) | m3 | 3,2 | | |
| 4 | ceny rynkowe | Wymurowanie na podmurówce rolki z cegły (cegła 320 szt.; zaprawa do murowania i fuga) | m2 | 8 | | |
| 5 | ceny rynkowe | Zatopienie murku siatką wraz z materiałem (siatka i kleje) | m2 | 12 | | |
| 6 | ceny rynkowe | Oklejenie podmurówki płytkami (klej i fuga; robocizna 12m; płytki 12m2) | m2 | 12 | | |
| 7 | ceny rynkowe | Ogrodzenie z paneli metalowych(2x1,55-8szt., słupki 8 szt +robocizna i montaż ogrodzenia | kpl. | 1 | | |
| 8 | ceny rynkowe | Brama wjazdowa (4,50mx1,55m) (Brama skrzydłowa; słupki 2 szt.; montaż bramy z betonem B15) | kpl. | 1 | | |
| | | | | | razem | |
| BRAMA WJAZDOWA | | | | | | |
| 1 | ceny rynkowe | Montaż napędu bramy 4.5 m | kpl. | 1 | | |
| | | | | | razem | |
| SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I ELEKTRYCZNE | | | | | | |
| Domofony | | | | | | |
| 1 | ceny rynkowe | Domofon do linii analogowej centrali telefonicznej 1 przyciskowy z RFID; zasilanie do domofonu na szynie DIN; | kpl. | 1 | | |
| 2 | ceny rynkowe | Domofon do linii analogowej centrali telefonicznej 2 przyciskowy z RFID; zasilanie do domofonu na szynie DIN | kpl. | 1 | | |
| 3 | ceny rynkowe | Zamontowanie, uruchomienie i zaprogramowanie domofonów | kpl. | 2 | | |
| | | | | | razem | |
| System telewizji przemysłowej | | | | | | |
| 1 | ceny rynkowe | Rejestrator 16CH 128/96 Mbits 4 HDD (dwie karty sieciowe) | szt. | 1 | | |
| 2 | ceny rynkowe | Kamera Tubowa 2 Mpix 3,6mm | szt. | 4 | | |
| 3 | ceny rynkowe | Kamera Kopułkowa 2Mpix 2,8 F1,8 IR Led | sz. | 2 | | |
| 4 | ceny rynkowe | System Zasilania 8 kamer | szt. | 1 | | |
| 5 | ceny rynkowe | Akcesoria montażowe | szt. | 1 | | |
| 6 | ceny rynkowe | Montaż i uruchomienie systemu | szt. | 1 | | |
| | | | | | razem | |
| Sieć komputerowa i elektryczna gniazda wtykowe | | | | | | |
| 1 | ceny rynkowe | Gniazdo 2xRJ45 + 2x230 z ramką podwójną (PEL) | szt. | 7 | | |
| 2 | ceny rynkowe | Gniazdo elektryczne podwójne zgodne z istniejącym systemem | szt. | 6 | | |
| 3 | ceny rynkowe | Gniazdo podwójne RJ45 moduł 45 do listwy kablowej | kpl. | 1 | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|---|------|----|--|---------------------|
| 4 | ceny rynkowe | Gniazdo podwójne 2P+Z moduł 45 do listwy kablowej | kpl | 1 | | |
| 5 | ceny rynkowe | Montaż gniazd komputerowych | kpl. | 16 | | |
| 6 | ceny rynkowe | Montaż i pomiar gniazd elektrycznych | kpl. | 28 | | |
| 7 | ceny rynkowe | Połączenie tablicy bezpieczników | kpl. | 1 | | |
| | | | | | | razem |
| | | Oświetlenie | | | | |
| 1 | ceny rynkowe | Lampa LED typu UFO z detekcją ruchu + czujnik zmierzchu | szt. | 2 | | |
| 2 | ceny rynkowe | Lampa LED typu UFO | szt. | 4 | | |
| 3 | ceny rynkowe | Lampa panelowa 2x36W | szt. | 3 | | |
| 4 | ceny rynkowe | Włącznik światła 230 | szt. | 3 | | |
| 5 | ceny rynkowe | Włącznik światła 230 podwójny | szt. | 3 | | |
| 6 | ceny rynkowe | Montaż lamp LED wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji | kpl | 4 | | |
| 7 | ceny rynkowe | Montaż lamp panelowych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji | kpl. | 3 | | |
| 8 | ceny rynkowe | Montaż włączników elektrycznych podwójnych do istniejącej instalacji elektrycznej | kpl. | 4 | | |
| 9 | ceny rynkowe | Montaż Lampy LED 30W zewnętrznej z czujnikiem ruchu wraz z instalacją zasilającą | kpl. | 3 | | |
| | | | | | | razem |
| | | | | | | RAZEM NETTO |
| | | | | | | RAZEM BRUTTO |

Opracował w zakresie budowlanym

Z-ca Kierownika Rejonu

mgr Marcin Wierczowski

03.04.2017.

Opracował w zakresie

sieci teleinformatycznej

i elektrycznej

STARSZY INSPEKTOR
w Wydziale Administracji, Informatyki
i Zaplecza Technicznego

Tomasz Dalecki

04.04.2017

Tomasz Dalecki