

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont chodnika w ciągu DK 31 w m. Słubice na odcinku od km 135+637 do km 137+010

Lp.	Podstawa wyceny	Opis kosztorysu	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość kosztorysu
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont chodników wykonanych z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm z wbudowaniem kostki istniejącej na podsypce cementowo-piaskowej. (Należy przewidzieć 2 % kostki nowej)	m2	1 682,40		
2		Przestawienie istniejącego obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15. (Należy przewidzieć 2% obrzeża nowego).	m	865,00		
3		Przestawienie istniejącego obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej. (Należy przewidzieć 2 % obrzeża nowego).	m	865,00		
4		Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowładowczymi. Grunt kat. I-II przepuszczalny o średniej grubości 12 cm po zagęszczeniu.	m3	168,24		
5		Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych.	szt.	8		
6		Ręczne ścięcie poboczy o grubości 10 cm z odwiezieniem ziemi i obsianiem trawą	m ²	207,00		
7		Mechaniczne ścięcie poboczy o grubości 10 cm z odwiezieniem ziemi i obsianiem trawą	m2	2 829,00		
8		Plantowanie i uzupełnianie poboczy ziemnych oraz skarp z dowiezieniem ziemi i obsianiem trawą	m3	47,50		
9		Frezowanie pni o fi powyżej 56 cm wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu	szt.	7		
10		Wymiana lub ustawienie słupków prowadzących U-1a.	szt.	17		
					RAZEM NETTO	
					VAT 23%	
					OGÓŁEM BRUTTO	

SPORZĄDZIŁ: