

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w m. Marcinowice i Krosno Odrz. w ciągu drogi krajowej nr 29 na odcinku od km 49+039 do km 52+484

Lp.	Podstawa wyceny	Opis kosztorysu	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość kosztorysu
1	2	3	4	5	6	7
1.		Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kat. I-II przepuszczalny o grubości 10 cm po zagęszczeniu. Obmiar: - Od km 49+039 do km 49+253 str. P: (pod chodnik: 201,0m x 1,5m x 0,15m = 45,23 m³) (pod obrzeże: 201,0m x 0,5m x 0,2m = 20,1 m³) - od km 49+282 do km 49+308 str. P: (pod chodnik: 26,0m x 1,5m x 0,15m = 5,85 m³) (pod obrzeże: 26,0m x 0,7m x 0,25m = 4,55 m³) - od km 52+443 do km 52+484 str. L: (pod chodnik: 41,0m x 1,0m x 0,15m = 6,15 m³) (pod obrzeże: 41,0m x 0,5m x 0,2m = 4,10 m³)	m ³	85,98		
2.		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt kat. I-II. Obmiar jak wyżej	m ³	85,98		
3.		Wykonanie koryta w gruncie kat. III pod obrzeże betonowe 8x30 cm i krawężnik betonowy 15x30 cm oraz ławę betonową z oporem. Obmiar: (201,0m + 26,0m + 41,0m) x 0,25 x 0,30 = 20,1 m ³	m ³	20,10		
4.		Przestawienie istniejącego obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 (należy przewidzieć 5% obrzeża nowego) Obmiar: - od km 49+039 do km 49+253 str. P: 201,0m - od km 49+282 do km 49+308 str. P: 24,25m - od km 52+443 do km 52+484 str. L: 20,5m	m	245,75		
5.		Przestawienie istniejącego obrzeża betonowego 8x30 (należy przewidzieć 5% obrzeża nowego) Obmiar: - od km 49+039 do km 49+253 str. P: 201,0m - od km 49+282 do km 49+308 str. P: 24,25m - od km 52+443 do km 52+484 str. L: 20,5m	m	245,75		
6.		Ława z oporem z betonu C12/15 pod obrzeże i krawężnik. Obmiar: (201,0+26,0+41) x (0,23 x 0,10 + 0,10 x 0,15) = 10,18 m ³	m ³	10,18		
7.		Rozplantowanie i zagęszczenie ziemi wydobytej z wykopu koryta. Grunt kat. II-III.	m ³	20,10		
8.		Remont chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm z wbudowaniem kostki istniejącej na podsypce cementowo-piaskowej.	m ²	405,50		
9.		Regulacja pionowa studni i wpustów	Szt.	6		
					RAZEM NETTO	
					VAT 23%	
					OGÓŁEM BRUTTO	