

Kosztorys ofertowy

Remont elewacji budynku administracyjnego i budynku portierni na Obwodzie Drogowym w Strzelcach Kraj. ul. Aleja Piastów 9

Lp.	Opis robót	Jed. miary	ilość	Cena jed. w zł.	Wartość netto
Budynek administracyjny					
1.	Wymiana podbitki z tworzyw sztucznych bez wymiany istniejącego rusztu drewnianego	M2	40.28		
2.	Wymiana krerek wentylacyjnych	Szt.	2		
3.	Oczyszczenie i malowanie rur instalacji gazowej \varnothing 4 cm	mb	17.60		
4.	Demontaż rur spustowych plastikowych, montaż nowych rur spustowych fi 100 z blachy ocynkowanej wraz z uchwytemi.	mb	14.00		
5.	Demontaż rynien plastikowych , montaż nowych rynien fi 125 z blachy ocynkowanej	mb	44.40		
6.	Uzupełnienie tynków zewnętrznych do 0.5 m2 w jednym miejscu	szt	1.00		
7.	Oczyszczenie i umycie elewacji przed gruntowaniem i malowaniem	M2	168.11		
8.	Gruntowanie pow. do malowania	M2	168.11		
9.	Dwukrotne malowanie elewacji	M2	168.11		
10.	Przeгляд instalacji odgromowej - sprawdzenie mocowań itp.	szt	1		
11.	Obudowanie kranu na zewnętrznej ścianie płytkami elewacyjnymi	M2	0.9		
Budynek portierni					
1.	Demontaż daszku z tworzyw sztucznych na ruszcie drewnianym	M2	2		
2.	Wymiana podbitki z tworzyw sztucznych bez wymiany rusztu drewnianego	M2	11.94		
3.	Wymiana okna o wymiarze 1.15 m x 1.15 m na okno plastikowe	M2	1.33		
4.	Wymiana czterech okien o wymiarach 0.70 m x 0.90 m na okna plastikowe	M2	2.52		
5.	Uzupełnienie tynków zewnętrznych do 0.5 m2 w jednym miejscu	szt	1.00		
6.	Oczyszczenie i mycie elewacji przed gruntowaniem i malowaniem	M2	47.76		
7.	Gruntowanie pow. do malowania	M2	47.76		
8.	Dwukrotne malowanie elewacji	M2	47.76		
9.	Montaż daszku aluminiowego o wymiarach	szt	1.00		

	1600 mm x 900 mmm kolor brązowy				
10.	Gruntowanie ścian wewnętrznych	M2	45		
11	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych	M2	45		
Wartość netto					
Należny podatek Vat					
Wartość brutto					