

## Przedmiar robót

Remont elewacji budynku administracyjnego i budynku portierni na Obwodzie Drogowym w Strzelcach Kraj. ul. Aleja Piastów 9

Lp.	Opis robót	Jed. miary	ilość
Budynek administracyjny			
1.	Wymiana podbitki z tworzyw sztucznych bez wymiany istniejącego rusztu drewnianego	M2	40.28
2.	Wymiana krtek wentylacyjnych	Szt.	2
3.	Oczyszczenie i malowanie rur instalacji gazowej $\varnothing$ 4 cm	mb	17.60
4.	Demontaż rur spustowych plastikowych, montaż nowych rur spustowych fi 100 z blachy ocynkowanej wraz z uchwytyami.	mb	14.00
5.	Demontaż rynien plastikowych , montaż nowych rynien fi 125 z blachy ocynkowanej wraz z uchwytyami	mb	44.40
6.	Uzupełnienie tynków zewnętrznych do 0.5 m2	szt	1.00
7.	Oczyszczenie i umycie elewacji przed gruntowaniem i malowaniem	M2	168.11
8.	Gruntowanie pow. do malowania	M2	168.11
9.	Dwukrotne malowanie elewacji	M2	168.11
10.	Przegląd instalacji odgromowej –sprawdzenie mocowań , itp.	szt	1
11.	Obudowanie kranu na zewnętrznej ścianie płytkami elewacyjnymi	M2	0.9
Budynek portierni			
1.	Demontaż daszku z tworzyw sztucznych na ruszcie drewnianym	M2	2
2.	Wymiana podbitki z tworzyw sztucznych bez wymiany rusztu drewnianego	M2	11.94
3.	Wymiana okna o wymiarze 1.15 m x 1.15 m na okno plastikowe	M2	1.33
4.	Wymiana czterech okien o wymiarach 0.70 m x 0.90 m na okna plastikowe	M2	2.52
5.	Uzupełnienie tynków zewnętrznych do 0.5 m2	szt	1
6.	Oczyszczenie i mycie elewacji przed gruntowaniem i malowaniem	M2	47.76
7.	Gruntowanie pow. do malowania	M2	47.76
8.	Dwukrotne malowanie elewacji	M2	47.76
9.	Montaż daszku aluminiowego o wymiarach 1600 mm x 900 mm kolor brązowy		

10.	Gruntowanie ścian wewnętrznych	M2	45
11.	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych	M2	45