

Przedmiar robót

Remont elewacji budynku administracyjnego i budynku portierni na Obwodzie Drogowym w Skwierzynie ul. Gorzowska 17 działka nr 223

Lp.	Opis robót	Jed. miary	ilość
1.	Demontaż 6 krat okiennych, oczyszczenie krat do stopnia St1 , dwukrotne przemalowanie krat i ponowny montaż na okna	M2	9.00
2.	Demontaż daszku z blachy stalowej na stalowym ruszcie	szt	2
3.	Montaż daszku wykonanego z aluminium i poliwęglanu litego o wym. minimum dł.190 cm, głębokość 95 cm.	szt	2
4.	Demontaż dwóch gniazd elektrycznych	szt	2
5.	Naprawa schodów wykonanych z płytek ceramicznych	M2	0.23
6	Ręczne oczyszczenie odtłuszczenie, umycie i przemalowanie blach na murkach, maszcie i drabinie	M2	30.91
7.	Demontaż rynien, montaż nowych rynien fi 150 z blachy ocynkowanej wraz z uchwytyami	mb	55.00
8.	Demontaż rur spustowych , montaż nowych rur spustowych fi 100 z blachy ocynkowanej wraz z uchwytyami	mb	23.00
9.	Naprawa elewacji z żywic / punktowo/	M2	0.50
10.	Oczyszczenie i umycie elewacji z żywic	M2	44.51
11.	Naprawa struktury – spękania liniowe i punktowe	M2	4.93
12.	Oczyszczenie i umycie elewacji przed gruntowaniem i malowaniem	M2	268.48
13.	Gruntowanie pow. do malowania	M2	268.48
14.	Dwukrotne malowanie elewacji	M2	268.48
15.	Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitów wewnątrz budynku	M2	25.49
16.	Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian wewnątrz budynku	M2	35.83
17.	Przegląd instalacji odgromowej -sprawdzenie mocowań itp.	szt	1
18.	Oczyszczenie, odtłuszczenie i wymalowanie „skrzyneczki” energetycznej	M2	1.36
1.	Naprawa struktury-spękania powierzchniowe	M2	2.75
2.	Demontaż rynien, montaż nowych rynien fi 120 z blachy ocynkowanej wraz z uchwytyami	mb	3.10
3	Demontaż rur spustowych, montaż nowych rur fi 70 z blachy ocynkowanej wraz z uchwytyami	mb	2.70
4.	Oczyszczenie i umycie elewacji przed gruntowaniem i malowaniem	M2	34.43
5.	Gruntowanie pow. do malowania	M2	34.43
6.	Dwukrotne malowanie elewacji	M2	34.43
7.	Oczyszczenie i mycie elewacji z żywic	M2	4.33
8.	Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitów wewnątrz budynku	M2	7.64
9.	Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian wewnątrz budynku	M2	25.83
10.	Wymiana dwóch gniazd elektrycznych- hermetycznych	szt	2