

Przedmiar robót

Remont elewacji budynku magazynu soli na Obwodzie Drogowym w Skwierzynie ul. Gorzowska 17

Lp.	Opis robót	Jed. miary	ilość
1.	Wykucie miejscowych ognisk korozji punktowej /elementy zbrojenia, pręty montażowe / oczyszczenie metodami mechanicznymi ,zabezpieczenie poprzez dwukrotne malowanie farbą epoksydową	szt	130
2.	Wykucie podłużnych ognisk korozji prętów /elementy zbrojenia, pręty montażowe / oczyszczenie metodami mechanicznymi ,zabezpieczenie poprzez dwukrotne malowanie farbą epoksydową	mb	22.40
3.	Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie lub mycie wysokociśnieniowe	M2	397.74
4.	Skucie luźnych i odparzonych tynków, wyrównanie podłoża	M2	3
5.	Wykonanie wypraw tynkarskich cementowo - wapiennych tynk kat. III	M2	397.74
6.	Dwukrotne malowanie farbą elewacyjną wierzchniego stosowania	M2	397.74
7.	Naprawa spękań w ścianach szczytowych wykonana w technologii opisanej w OPZ pkt. 4	mb	9.80
8.	Wykonanie przepustu instalacji do wytwarzania solanki z rury PCV dwudzielnej	szt	1
9.	Naprawa mocowania przewodnicy wrót	szt	2
10.	Rozbiórka istniejącej opaski z płyt chodnikowych o wym. 30 x 30 na podsypce cementowo - piaskowej	M2	25.20
11.	Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego o wymiarach 15 x 30 na ławie betonowej	mb	21.60
12.	Ułożenie opaski z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z materiału Zamawiającego / materiał Zamawiającego - kostka betonowa /	M2	48
13.	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 20 x 30 na ławie betonowej z materiału Zamawiającego / Materiał Zamawiającego - krawężnik /	mb	46
14.	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie elementów metalowych	M2	0.78
15.	Odnowienie drzwi i wrót metalowych poprzez oczyszczenie i jednokrotne malowanie	M2	74.20
16.	Wykonanie dodatkowych kotew w przewodnicach wrót	szt	12