

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont kanalizacji deszczowej przy DK 22 w m. Dobiegniew (ul. Sienkiewicza)
km 105+125 - 105+150 strona Lewa**

| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej Kod CPV | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. zł | Wartość zł |
|---------------------------------------|--|---|-------------|-----------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | D-02.00.01 D-02.01.01 | ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 1 | | Roboty ziemne wykonane koparką z transportem urobku na odl. do 5 km, grunt kat. III | m3 | 51,41 | | |
| 2 | | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład, głębokość wykopu do 1,5m, grunt kat.III | m3 | 12,85 | | |
| 3 | | Roboty ziemne wyk. koparką w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami na odl. do 5km. grunt kat. III | m3 | 12,85 | | |
| 4 | | Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, gł. Wykopu do 1,5m, szer 0,8-1,5m, grunt kat.II | m3 | 9,20 | | |
| 5 | | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-III- wraz z wymiana gruntu | m3 | 49,66 | | |
| II | D-03.02.01 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | |
| 6 | | Demontaż kominów włączonych z kręgów betonowych o średnicy 120cm wraz z wywozem gruzu | m | 1,50 | | |
| III | D-03.02.01 | ROBOTY MONTAŻOWE | | | | |
| 7 | | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr. 10cm | m3 | 2,30 | | |
| 8 | | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk- średnica zewnętrzna rury 400mm | m | 23,00 | | |
| 9 | | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk- średnica zewnętrzna rury 200mm | m | 3,00 | | |
| 10 | | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości stuni 1.5m | szt | 1,00 | | |
| 11 | | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości stuni 3 m | szt | 1,00 | | |
| 12 | | Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 1,00 | | |
| WARTOŚĆ ROBÓT(I+II+III)- netto | | | | | | |
| Podatek VAT 23% | | | | | | |
| OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT- brutto | | | | | | |