

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont kanalizacji deszczowej przy DK 22 w m. Dobiegniew (ul. Sienkiewicza) km 105+125 – 105+150 strona Lewa

Zamówienie Obejmuje:

1. Wykonanie robót ziemnych

1.1. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNR 2-01 oraz w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych :

D-00.00.00 Wymagania ogólne

D-02.00.01; D-02.01.01. Roboty ziemne

2. Demontaż kominów włączonych z kręgów betonowych o średnicy 120cm w ilości 1,50m wraz z wywozem gruzu na wysypisko.

2.1. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNR 405 tom I, KNR 4-04 oraz w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych :

D-00.00.00 Wymagania ogólne

D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa

3. Roboty montażowe:

3.1. Wyszczególnienie robót: - ułożenie kanału z rur PVC o średnicy 400mm – 23m,

- ułożenie kanału z rur PVC o średnicy 200mm – 3m,

- montaż studni rewizyjnej w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 1,50 m – szt.1,

- montaż studni rewizyjnej w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm i głębokości 3,00 m – szt.1,

- montaż studzienki ściekowej z gotowych elementów betonowych o średnicy 500 mm – szt.1.

3.2. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót określone są w założeniach i wyszczególnieniu robót KNR 2-18 oraz w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych :

D-00.00.00 Wymagania ogólne

D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa

4. Określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w opisie robót, w specyfikacjach technicznych oraz z zachowaniem wszystkich wymogów z zakresu BHP i Ppoż. w sposób gwarantujący ich należyte wykonanie.

5. Roboty te należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem organizacji ruchu, **który sporządzi i uzgodni Wykonawca na swój koszt**, po podpisaniu umowy. Projekt organizacji ruchu należy opracować zgodnie z zarządzeniem nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, które jest dostępne na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl w zakładce akty prawne.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową, jeżeli do ich powstania przyczynili się pracownicy Wykonawcy.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń w miejscach wykonywanych robót winno być zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót.

8. **Termin realizacji przedmiotu umowy: od daty podpisania umowy do 10.12.2014r.**

KIEROWNIK
REJONU GORZÓW WLKP.

inż. Renata Frankowska-Placzek