

Kosztorys ofertowy

Remont magazynu soli na Obwodzie Drogowym w Skwierzynie ul. Gorzowska 17

Lp	Opis robót	Jed. miary	ilość	cena jed. w zł	Cena netto w zł
1.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	M2	42.24		
2.	Demontaż blach czołowych	mb	44.00		
3.	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo wapiennej, grubość murowanej ściany 36 cm	M3	16.59		
4.	Wykonanie tynków na nowo wymurowanych powierzchniach . Tynki technologicznie dopasować do już istniejących / również wewnątrz budynku /	M2	83,52		
5.	Uzupełnienie pęknięć w konstrukcji /wykucie bruzd o głębokości i szerokości ¼ i 1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej	mb	30.00		
6.	Pokrycie bruzd pasmami tynku kat. III	mb	30.00		
7.	Założenie klamer spinających	szt	5.00		
8.	Impregnacja 2-krotna desek przez oczyszczenie i smarowanie preparatami olejowymi / wiatrownice /	M2	9.12		
9.	Wymiana blachy profilowanej w wrotach magazynowych z dwóch stron budynku / blachę dobrąć do istniejącej , blacha powlekana trapezowa na łątach/	M2	17.60		
10.	Malowanie 2-krotne farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1m ²	M2	4.62		

11.	Impregnacja 2-krotna desek-pasy podrynnowe przez smarowanie preparatami olejowymi	M2	6.12		
12	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8 m	szt	12		
Wartość netto					
Należny podatek vat					
Wartość brutto					