

## Przedmiar robót

Remont magazynu soli na Obwodzie Drogowym w Skwierzynie ul. Gorzowska 17

| Lp  | Opis robót  | Jed. miary | ilość |
|-----|---|------------|-------|
| 1.  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>   | M2         | 42.24 |
| 2.  | Demontaż blach czołowych  | mb         | 44.00 |
| 3.  | Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo wapiennej, grubość murowanej ściany 36 cm                              | M3         | 16.59 |
| 4.  | Wykonanie tynków na nowo wymurowanych powierzchniach . Tynki technologicznie dopasować do już istniejących / również wewnątrz budynku /         | M2         | 83,52 |
| 5.  | Uzupełnienie pęknięć w konstrukcji /wykucie bruzd o głębokości i szerokości ¼ i 1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej           | mb         | 30.00 |
| 6.  | Pokrycie bruzd pasmami tynku kat. III   | mb         | 30.00 |
| 7.  | Założenie klamer spinających  | szt        | 5.00  |
| 8.  | Impregnacja 2-krotna desek przez oczyszczenie i smarowanie preparatami olejowymi / wiatrownice /  | M2         | 9.12  |
| 9.  | Wymiana blachy profilowanej w wrotach magazynowych z dwóch stron budynku / blachę dobrąć do istniejącej , blacha powlekana trapezowa na łątach/ | M2         | 17.60 |
| 10. | Malowanie 2-krotne farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1m <sup>2</sup>   | M2         | 4.62  |
| 11. | Impregnacja 2-krotna desek- pasy podrynnowe przez smarowanie preparatami olejowymi  | M2         | 6.12  |
| 12. | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8 m   | szt        | 12    |