

Formularz ofertowy dla zadania pn.: „Remont magazynu soli typu DE 16x19/2 na terenie magazynu soli w Polupinie wraz z remontem pomieszczenia technicznego oraz boksu na sól”

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	3	4	5	6	7
1	Remont magazynu soli typu DE 16x19 / 2 na terenie OD Polupin (uwzględnić wykonywanie robót z wykorzystaniem podnośnika lub rusztowania)				
1.1	Remont magazynu (bez pomieszczenia technicznego)				
1	<i>Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - czyszczenie wewnętrznej części konstrukcji drewnianej zadaszania magazynu</i>	505,000	m2		
2	<i>Impregnacja wewnętrznej części konstrukcji drewnianej zadaszania magazynu</i>	505,000	m2		
3	<i>Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych bramy wjazdowej: wymiana elementów ramy skrzydła bramy o wym. 5m*2,5m (elementy przeznaczone do wymiany: 14cm*5cm*5m - 1 szt. oraz 14cm*5cm*2,5m - 1 szt.); wymiana wypełnienia skrzydła ze sklejk (elementy o wymiarach: 75cm*20cm*1cm - 4 szt.)- ryczałt</i>	1,000	kpl		
4	<i>Czyszczenie elementów drewnianych o powierzchni ponad 5 m2 - oczyszczenie bram przed malowaniem (2 szt * 4,75 * 5,00 = 47,5m2) * 2 (dwustronnie)</i>	95,0000	m2		
5	<i>Impregnacja dwukrotna (malowanie) wrót wjazdowych do magazynu</i>	95,0000	m2		
6	<i>Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych - czyszczenie żelbetowych ścian wewnętrznych budynku</i>	125,000 0	m2		
7	<i>Uzupełnianie ubytków i spękań ścian wewnątrz budynku - ryczałt</i>	1,0000	kpl		
8	<i>Analogia - malowanie tynków wewnętrznych - izolacja przeciwsolna ścian wewnętrznych budynku</i>	125,000 0	m2		
9	<i>Naprawa pęknięć i uzupełnienie ubytków na ścianach żelbetowych na zewnątrz budynku - ryczałt</i>	1,0000	kpl		
10	<i>Malowanie ścian zewnętrznych - Dwukrotne malowanie elewacji, betonu farbą fasadową (2,85m*56,5m)</i>	161,025 0	m2		
11	<i>Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów otynkowanych - opaska bitumiczna do wysokości 0,5m (0,5m*56,5m)</i>	28,2500	m2		
12	<i>Wymiana wentylatora wraz z naprawą i malowaniem zadaszania wentylatora -</i>	1,0000	kpl		
13	<i>Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych - czyszczenie (przygotowanie do malowania) kątowników metalowych we wjazdach do magazynu (8 szt * 2,85m*(0,1m+0,1m))=4,56</i>	4,5600	m2		
14	<i>Trzykrotne malowanie farbą nawierzchniową kątowników we wjazdach</i>	4,5600	m2		
15	<i>Rozebranie rynien (5,5m * 2szt)</i>	11,0000	m		
16	<i>Rozebranie rur spustowych (7m*2szt.)</i>	14,0000	m		
17	<i>Rynny dachowe z PVC o średnicy 100mm</i>	11,0000	m		
18	<i>Rury spustowe o śred. 80mm, PVC</i>	14,0000	m		

1	3	4	5	6	7
19	Uzupełnienie pokrycia zadaszania magazynu z gontów bitumicznych (uzupełnienie i wymiana uszkodzonych elementów)	5,0000	m2		
20	Jednowarstwowe pokrycie dachów ,papą asfaltową - wjazdy do magazynu	38,0000	m2		
21	Wymiana lamp oświetleniowych wewnątrz magazynu i we wjazdach	6,0000	szt		
22	Wykonanie zadaszania z gotowych elementów nad dwoma skrzynkami elektrycznymi (łącznie powierzchnia daszków 2,5m2), wraz z przymocowaniem do ściany budynku	2,0000	szt		
23	Wykonanie uchwytu wraz z zadaszaniem z blachy ocynkowanej dla punktu tankowania solanki (powierzchnia zadaszania 2m2)	1,0000	szt		
24	Remont ściany boks z płyt żelbetowych. Szpachlowanie spękań i ubytków. Zabezpieczenie przed korozją. (Powierzchnia ścian 3m*10mb=30m2)	30,0000	m2		
25	Przekrycie betonowego ścieku blachą ryflowaną, perforowaną - przejazd samochodów o masie całkowitej 40 ton (34m*0,55m)	18,7000	m2		
26	Montaż instalacji alarmowej zabezpieczającej zadaszanie wjazdów do magazynu przed uszkodzeniem przez pojazdy dostarczające sól	1,0000	kpl		
27	Wykorzystanie podnośnika koszowego do prowadzenia robót na wysokościach (przyjęto 50m-g).	1,0000	kpl		
	Razem:				
1.2	Pomieszczenie techniczne				
28	Demontaż zadaszania ze sklejki (P=2,2m2) oraz ścianki działowej drewnianej o powierzchni (2,7m * 2 * 2,2m = 11,88m2)	1,0000	kpl		
29	Montaż nowego zadaszania ze sklejki wodoodpornej gr. 1cm wraz z ociepleniem wełną mineralną gr. 8 cm (2,2m2)	2,2000	m2		
30	Montaż ścianki działowej ze sklejki, z ociepleniem 11,88m2	11,8800	m2		
31	Wymiana drzwi drewnianych	1,0000	szt.		
32	Posadzki z płytek podłogowych z kamieni sztucznych, przeciwpoślizgowych (wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem) na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	2,2000	m2		
33	Uzupełnianie ubytków i spękań ścian wewnątrz pomieszczenia gosp. - ryczałt	1,0000	kpl		
34	Malowanie ścian wewnętrznych pomieszczenia gosp. (5,4m*2m=10,8m2)	10,8000	m2		
35	Montaż dodatkowego gniazda wtykowego wraz z umieszczeniem grzejnika elektrycznego ściennego o mocy 1500W	1,0000	szt		
	Razem netto:				
	Podatek VAT 23%:				
	Razem brutto:				