

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont ogrodzenia placu magazynowego oraz wiat dźwignic solarek na terenie OD Nowa Sól.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Wiata nr 1				
1	Demontaż blachy trapezowej wraz z ołączeniem z konstrukcji	m2	125,40		
2	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - słup fi 80 dł. 3,8mb	szt	10,00		
3	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - rygiel górny ceownik 85 dł. 3,5mb	szt	6,00		
4	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - blacha na ryglu górnym 19x200 cm	szt	6,00		
5	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - ceownik 40 dł. 1,70mb	szt	12,00		
6	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - Ceownik 40 dł. 6,0mb	szt	20,00		
	Odcięcie ceownika 40 dł. 6,0mb od słupów na ścianach bocznych i nowe ich rozmieszczenie pod montaż blachy trapezowej	szt	12,00		
7	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - Ceownik 40 dł. 1,0mb – 12szt.,	szt	12,00		
8	Ustawienie nowych słupów na wydłużeniu wiat dł. 3,80m wraz z wykonaniem stóp fundamentowych	szt	8,00		
9	Wykonanie konstrukcji stalowej dachu oraz bocznych ścian z ceownika C45	kompl.	2,00		
10	Zabezpieczenie konstrukcji stalowych farbą podkładową epoksydową	kompl.	2,00		
11	Wykonanie wierzchniej warstwy zabezpieczenia konstrukcji stalowych farbą poliuretanową.	kompl.	2,00		

12	Pokrycie połaci dachowej i bocznych ścian blachą trapezową od Zamawiającego z zastosowaniem nowych lat i łączników	m2	225,07		
13	Rozebranie istniejącego ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi	mb	36,00		
14	Ogrodzenie placu z paneli ogrodzeniowych w ocynku wys. 1,5m	mb	19,00		
15	Bram wjazdowa przesuwna lewostronna	mb	11,00		
16	Bram wjazdowa dwuskrzydłowa uchylna	mb	6,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

słownie: