

**ZAŁĄCZNIK NR. 2.****FORMULARZ CENOWY - KOSZTORYS OFERTOWY****FORMULARZ CENOWY**

<b>1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO</b>				
lp.	Rodzaj robót	j.m.	ilość	cena
1.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby			
	139.35+381.82	m <sup>2</sup>	521.17	
1.2	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem (sufit)			
	139.35	m <sup>2</sup>	139.35	
1.3	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor , natrysk kropłowy z podkładem (ściany)			
	381.82	m <sup>2</sup>	381.82	
1.4	Tapety natryskowe - malowanie podłoża farbą templewą - lakierowanie natrysku (sufit + ściany)			
	521.17	m <sup>2</sup>	521.17	
1.5	Okładziny ścian z masy mozaikowej - oczyszczenie i lakierowanie starej okładziny			
	123.48	m <sup>2</sup>	123.48	
1.6	Zabezpieczenie podłóg folią			
	139.35	m <sup>2</sup>	139.35	
1.7	Zabezpieczenie okien i drzwi folią			
	60	m <sup>2</sup>	60.00	
1.8	Uzupełnienie brakujących opraw i lamp oświetleniowych			
	2	kpl.	2.00	
1.9	Przygotowanie powierzchni starych tynków z zaspachlowaniem nierówności - zagipsowanie rys			
	40	m <sup>2</sup>	40.00	
1.10	Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej z wypełnieniem pionowym z rur d 12	m. b.	17.30	
			RAZEM	
<b>2. POMIESZCZENIA PARTERU</b>				
Lp.	Rodzaj robót	j.m.		cena
2.11	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - regulacja nowego skrzydła			

	(0.9*2.00)*2	m <sup>2</sup>	3.60	
2.12	Zeskrobanie i zmycie starej farby			
	50.46+52.06+52.06+50.46	m <sup>2</sup>	205.04	
2.13	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów			
	50.46+52.06+52.06+50.46	m <sup>2</sup>	205.04	
2.14	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża			
	14.91+19.91+14.91+14.91	m <sup>2</sup>	64.64	
2.15	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną			
	14.91+19.91+14.91+14.91	m <sup>2</sup>	64.64	
2.16	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
	15.50+15.50+15.50+15.50	m <sup>2</sup>	62	
2.17	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża			
	15.50+15.50+15.50+15.50	m	62	
2.18	Malowanie grzejników żebrowych			
	0.78+0.78+1.30+1.30	m	4.16	
			RAZEM	
<b>3. POMIESZCZENIA PIĘTRA PIERWSZEGO</b>				
lp.	Rodzaj robót	j.m.		cena
3.19	Zeskrobanie i zmycie starej farby			
	50.46+52.06+52.06+50.46	m <sup>2</sup>	205.04	
3.20	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm			
	52.11+36.54+26	m <sup>2</sup>	114.65	
3.21	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów			
	52.11+52.11+52.11+50.46+52.11+36.54	m <sup>2</sup>	295.44	
3.22	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>			
	14.91+8.30	m <sup>2</sup>	23.21	

3.23	Ułożenie podłogi z paneli o kl. ścieralności AC - IV z ułożeniem na piance poliuretanowa, montaż listew przyściennych PVC na kołki szybkiego montażu			
	14.91	m <sup>2</sup>	14.91	
3.24	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża			
	8.3	m <sup>2</sup>	8.3	
3.25	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną			
	8.3	m <sup>2</sup>	8.3	
3.26	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną			
	12	m	12	
3.27	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża			
	12	m	12	
3.28	Malowanie grzejników żebrowych			
	0.78+0.78+0.78+1.20+1.20+1.20	m	5.94	
			RAZEM	
<b>4. POMIESZCZENIA PIĘTRA DRUGIEGO</b>				
lp.	Rodzaj robót	j.m.		cena
4.29	Zeskrobanie i zmycie starej farby			
	457.99	m <sup>2</sup>	457.99	
4.30	Malowanie farbami dyspersyjnymi tapet (malowanie sufitów)			
	141.36	m <sup>2</sup>	141.36	
4.31	Malowanie farbami dyspersyjnymi tapet (malowanie ścian)			
	290.93	m <sup>2</sup>	290.93	
4.32	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów			
	30	m <sup>2</sup>	30	
4.33	Malowanie grzejników żebrowych			
	10	m	10	
4.34	Czyszczenie i Malowanie rur kanalizacyjnych			
	8	m	8	
4.35	Czyszczenie i malowanie ochronne farbami olejnymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup> -(malowanie ościeży drzwiowych)			
	13.12	m <sup>2</sup>	13.12	

4.36	Demontaż drewnianych pawlaczy i osłon grzejnikowych			
	8	kpl.	8	
4.37	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu	płyt.		
	3	płyt.	3	
4.38	Naprawa listew przyściennych PVC o długości do 1.0 m w jednym miejscu			
	15	miejsc.	15	
4.39	Naprawa listew przyściennych PVC - uzupełnieniem brakujących łączników, narożników lub zakończeń listew przypodłogowych			
	15	miejsc.	15	
4.40	Usunięcie i szpachlowanie bruzd po kołkach szybkiego montażu			
	30	szt.	30	
4.41	Montaż szafki łazienkowej 1,1 x 0,8 x 0,5			
	1	kpl.	1	
4.42	Przygotowanie powierzchni starych tynków z zaszpachlowaniem nierówności - zagipsowanie rys			
	15	m <sup>2</sup>	15	
4.43	Kratka wentylacyjna stalowa PVC z żaluzją - wymiana starej na nową			
	4	szt.	4	
4.44	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - regulacja nowego skrzydła			
	(0.9*2.00)*3	m <sup>2</sup>	5.4	
4.45	Demontaż starych i montaż nowych rolet okiennych			
	40	kpl.	40	
			RAZEM	

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT	
PODATEK VAT	
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT Z PODATKIEM VAT	

.....  
podpis

