

**Remont pomieszczeń w budynku Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze ul. Bohaterów
Westerplatte 31.**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka obmiaru robót	Ilość	Cena jednostkowa (netto)	Wartość (netto)
Pokój 30A i 30B					
1	Malowanie 2 krotne sufitu farbą akrylową	m2	25		0,00 zł
2	Malowanie 2 krotnie ścian farbą lateksową	m2	95		0,00 zł
3	Demontaż paneli podłogowych wraz z wywiezieniem	m2	25		0,00 zł
4	Montaż paneli winylowych wraz z przygotowaniem podłoża (gruntowanie, wylewka do 5 mm)	m2	25		0,00 zł
5	Montaż listw przyściennych	mb	30		0,00 zł
6	Montaż listwy progowej	szt.	2		0,00 zł
7	Montaż parapetów wewnętrznych	szt.	2		0,00 zł
8	Przełożenie gniazd elektrycznych	szt.	8		0,00 zł
				Razem netto:	0,00 zł
Pokój 33					
1	Malowanie 2 krotne sufitu farbą akrylową	m2	14		0,00 zł
2	Malowanie 2 krotnie ścian farbą lateksową	m2	50		0,00 zł
3	Demontaż paneli podłogowych wraz z wywiezieniem	m2	14		0,00 zł
4	Montaż paneli winylowych wraz z przygotowaniem podłoża (gruntowanie, wylewka do 5 mm)	m2	14		0,00 zł
5	Montaż listw przyściennych	mb	15,4		0,00 zł
6	Montaż listwy progowej	szt.	1		0,00 zł
7	Montaż parapetów wewnętrznych	szt.	1		0,00 zł
8	Przełożenie gniazd elektrycznych	szt.	4		0,00 zł
				Razem netto:	0,00 zł

Pokój 36					
1	Malowanie 2 krotne sufitu farbą akrylową	m2	15		0,00 zł
2	Malowanie 2 krotnie ścian farbą lateksową	m2	51		0,00 zł
3	Demontaż paneli podłogowych wraz z wywiezieniem	m2	15		0,00 zł
4	Montaż paneli winylowych wraz z przygotowaniem podłoża (gruntowanie, wylewka do 5 mm)	m2	15		0,00 zł
5	Montaż listw przyściennych	mb	16		0,00 zł
6	Montaż listwy progowej	szt.	1		0,00 zł
7	Montaż parapetów wewnętrznych	szt.	1		0,00 zł
8	Przełożenie gniazd elektrycznych	szt.	4		0,00 zł
				Razem netto:	0,00 zł
Pokój 37					
1	Malowanie 2 krotne sufitu farbą akrylową	m2	13		0,00 zł
2	Malowanie 2 krotnie ścian farbą lateksową	m2	48		0,00 zł
3	Demontaż paneli podłogowych wraz z wywiezieniem	m2	13		0,00 zł
4	Montaż paneli winylowych wraz z przygotowaniem podłoża (gruntowanie, wylewka do 5 mm)	m2	13		0,00 zł
5	Montaż listw przyściennych	mb	15		0,00 zł
6	Montaż listwy progowej	szt.	1		0,00 zł
7	Montaż parapetów wewnętrznych	szt.	1		0,00 zł
				Razem netto:	0,00 zł
Pokój 38					
1	Malowanie 2 krotne sufitu farbą akrylową	m2	13		0,00 zł
2	Malowanie 2 krotnie ścian farbą lateksową	m2	48		0,00 zł
3	Demontaż paneli podłogowych wraz z wywiezieniem	m2	13		0,00 zł
4	Montaż paneli winylowych wraz z przygotowaniem podłoża (gruntowanie, wylewka do 5 mm)	m2	13		0,00 zł
5	Montaż listw przyściennych	mb	15		0,00 zł
6	Montaż listwy progowej	szt.	1		0,00 zł
7	Montaż parapetów wewnętrznych	szt.	1		0,00 zł
8	Przełożenie gniazd elektrycznych	szt.	2		0,00 zł

					Razem netto:	0,00 zł
Pokój 14						
1	Malowanie 2 krotnie sufitu farbą akrylową	m2	28			0,00 zł
2	Malowanie 2 krotnie ścian farbą lateksową	m2	85			0,00 zł
3	Demontaż wykładziny gumoleum wraz z wywiezieniem	m2	28			0,00 zł
4	Montaż paneli winylowych wraz z przygotowaniem podłoża (gruntowanie, wylewka do 5 mm)	m2	28			0,00 zł
5	Montaż listw przyściennych	mb	21,2			0,00 zł
6	Montaż listwy progowej	szt.	3			0,00 zł
7	Montaż parapetów wewnętrznych	szt.	2			0,00 zł
					Razem netto:	0,00 zł

					Razem	0,00 zł
					VAT 23%	0,00 zł
					Razem brutto	0,00 zł