

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie robót polegających na: „Podniesienie, opuszczenie, umocowanie i wymiana pokryw włazowych, studzienek i nawierzchni drogowych metodą szybkowiążącej zaprawy”.

1. Stan istniejący

W miejscowości Krosno Odrzańskie, w ciągu drogi krajowej nr 29 stwierdzono liczne uszkodzenia włazów studziennych kanalizacyjnych, polegające na pęknięciach, wykruszeniu kominów włazowych wykonanych w technologii ceglanej oraz deformacje, pęknięcia kołnierza włazu, zaniżenia względem nawierzchni jezdni powyżej 3 cm.

Wymienione uszkodzenia występują w studniach zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 29 w poniższym pikiecieżu:

- km 49+287 strona prawa szt. 1,
- km 49+746 strona prawa szt. 1,
- km 49+787 strona prawa szt. 1,
- km 49+863 strona prawa szt. 1,
- km 50+285 strona prawa szt. 1,
- km 50+330 strona prawa szt. 1,
- km 50+384 strona prawa szt. 1,
- km 51+603 strona prawa szt. 1,
- km 51+640 strona prawa szt. 1,
- km 51+665 strona prawa szt. 1.

2. Stan projektowany

Uszkodzenia wymienione w pkt 1 należy zlikwidować poprzez zastosowanie nowej technologii w postaci specjalnej zaprawy szybkowiążącej, modyfikowanej tworzywem sztucznym lub z podobnymi właściwościami zapewniającymi szybkie przywrócenie ruchu drogowego.

Zakres prac przedstawiono poniżej:

Lp.	Pikietaż	Strona drogi	Regulacja	Uzupełnienie	Wymiana wjazdu
1	49+287	Prawa	X		X
2	49+746	Prawa	X		
3	49+787	Prawa	X		
4	49+863	Prawa	X		
5	50+285	Prawa		X	
6	50+330	Prawa		X	
7	50+384	Prawa		X	
8	51+603	Prawa	X		X
9	51+640	Prawa	X		X
10	51+665	Prawa	X		X

X – prace do wykonania

- hydrauliczne lub mechaniczne odkucie i podniesienie wjazdów, wpustów,
- usunięcie luźnych i zniszczonych elementów nośnych (pierścienie dystansowe, obmurowania, itp.),
- gruntowne oczyszczenie powierzchni sprężonym powietrzem,
- zalanie powstałych wyrw między ramą, a powierzchnią nośną odpowiednią ilością niekurczliwej, szybkowiążącej zaprawy,
- uszczelnienie względnie wyrównanie pokryw do asfaltu, istniejących kolein, jak i pęknięć wzdłuż i w poprzek wjazdu specjalnymi bituminami (roztworem asfaltowym) z wypełnieniem kruszywem mineralnym,
- zagospodarowanie odpadów leży w gestii wykonawcy robót.

3. Roboty należy wykonać zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.

STARSZY INSPEKTOR

 Rafał Rutkowski