

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### **„Roboty związane z remontem chodników ciągu DK nr 29 w m. Krosno Odrz. oraz DK nr 32 w m. Łagów i Dąbie”**

#### **1. Przedmiot zamówienia:**

Wykonanie robót związanych z remontem chodników w ciągu DK29 w m. Krosno Odrz. oraz DK 32 w m. Łagów i Dąbie.

#### **2. Stan istniejący:**

Istniejąca nawierzchnia chodników, będących przedmiotem zamówienia wykonana z kostki betonowej typu „polbruk” o grubości 6-8 cm jest pofalowana z nierównościami poprzecznymi i podłużnymi, posiada wiele ubytków, brak jest odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, co uniemożliwia prawidłowe odprowadzanie wody z chodnika oraz stwarza zagrożenie ruchu pieszych.

#### **3. Charakterystyka drogi:**

- odcinki remontowanych chodników znajdują się w terenie zabudowanym,
- szerokość remontowanych chodników wynosi od 1,3m do 2,2m.

#### **4. Opis projektowanych rozwiązań:**

- ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki typu „polbruk” o grubości 6cm lub 8cm,
- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, oczyszczenie, zeskładowanie na poboczu,
- zerwanie istniejącej podsypki, wyrównanie, zagęszczenie koryta,
- rozścielenie i zagęszczenie na wyprofilowanym podłożu warstwy wyrównawczej z piasku o średniej grubości 10cm,
- ułożenie kostki betonowej typu „polbruk” na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem i jej zagęszczeniem,
- rozebranie istniejących obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 lub 8x30 cm,
- wykonanie koryta pod obrzeże z ławą z oporem,
- ułożenie obrzeży na ławie betonowej wraz z oporem lub bez ławy i oporu, zgodnie z załączonym przedmiarem robót,
- regulacja liniowa i wysokościowa, obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej zagęszczeniem,
- regulacja wjazdu kanalizacji burzowej.

Szczegółowy zakres poszczególnych asortymentów robót został określony w załączonym przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym.

## **5. Wymogi w zakresie materiałów oraz jakości wykonawstwa i odbioru robót:**

Wymogi zawarte są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych dotyczących poszczególnych robót, a w szczególności:

- D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
- D-08.02.02 „Chodniki z kostki brukowej betonowej”
- D-08.03.01 „ Betonowe obrzeża chodnikowe”
- D-03.02.01 „Kanalizacja deszczowa”.

## **6. Termin realizacji:**

Zamówienie należy zrealizować w terminie 21 dni od podpisania umowy.

## **7. Gwarancja**

Wykonane roboty w zakresie remontu chodnika podlegają 24 miesięcznej gwarancji.

## **8. Bezpieczeństwo i zabezpieczenie robót**

Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku drogi, na którym będzie wykonywany remont chodnika odpowiedzialny jest Wykonawca. Oznakowanie i zabezpieczenie robót, wykonać zgodnie ze schematem przekazanym przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy.

Warunkiem złożenia oferty jest dokonanie przez potencjalnych oferentów wizji terenowej w obecności pracownika Rejonu GDDKiA w Słubicach oraz podpisanie protokołu o zapoznaniu się z zakresem robót i brakiem uwag dot. prac przewidzianych do wykonania.

Starszy Inspektor  
d/s ewidencji dróg  
mgr Bopumila Radkiewicz

p.o. KIEROWNIKA REJONU  
Stefan Kaźmierczak