

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynku administracyjno – garażowym w Trzebielu ul. Tuplicka 23 , administrowanym przez GDDKiA Oddz. Zielona Góra Rejon w Żarach

## **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres GDDKiA Oddz. Zielona Góra Rejon Żary ul. Wapienna 4,68-200 Żary. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym. Ofertę należy złożyć do 28.11.2014r, zgodnie z załączonym zakresem robót. Termin realizacji zadania przewiduje się do 17.12.2014. W celu umówienia się na wizje w terenie jak również w razie pytań i innych wątpliwości należy kontaktować się telefonicznie pod numerem 068 363 40 13

## **OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT**

Zakres planowanych prac remontowych:

- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
- Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego
- Podmurowanie ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie
- Uzupełnienie zbrojonych płyt podłogowych wewnątrz pomieszczeń magazynowych
- Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku
- Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi
- Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem
- Dwuwarstwowe izolacje poziome murów z papy smołowej na lepiku z warstwą wyrównawczą z zaprawy
- Opaska na konstrukcji stalowej wiaty garażowej szer.50 cm
- Wstawienie elementów kompensacyjnych do rynien odwadniających dachu i uszczelnienie rynien

- Wstawienie kolanek do rynien odwadniających dachu z ułożeniem korytek ściekowych

Zakres robót należy wykonać w budynkach magazynowych o konstrukcji stalowej na terenie Obwodu Drogowego w Trzebielu.

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie zniszczonych ław i ścian fundamentowych z posadzką wewnątrz pomieszczeń garażowych. Po usunięciu elementów ław i ścian fundamentowych należy wykonać uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego oraz wykonać podmurowanie ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie. Na ławach i ścianach należy wykonać izolację przeciwwilgociową typu lekkiego pionowo i poziomo. Po zakończeniu prac fundamentowych również płyty podłogowe wewnątrz pomieszczeń magazynowych należy uzupełnić betonem. Na konstrukcji stalowej należy wykonać opaskę stalową z blachy ocynkowanej gr.1 mm. Opaska na konstrukcji stalowej wiaty garażowej ma być wykonana wokół budynku na wysokości 50cm od krawędzi dolnej konstrukcji. Z uwagi na to że konstrukcja jest wykonana z blachy falistej należy zabezpieczyć połączenie nowej nakładki w sposób szczelny zapobiegając przenikaniu wody w głąb konstrukcji.

Również wokół budynku należy wykonać opaskę betonową o szer. 50 cm, grub. 15 cm na podłożu gruntowym. Rynny zamocowane na budynku należy uzupełnić o elementy kompensujące pracę konstrukcji. Rynny należy uszczelnić a do rur spustowych zamocować kolanka umożliwiające swobodny odpływ wody opadowej do korytek ściekowych które należy ułożyć przy rurach spustowych. Po wykonaniu prac teren należy oczyścić i uporządkować.

W celu właściwej kalkulacji cenowej należy dokonać wizji w terenie , potwierdzenie należy załączyć do oferty.

## **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT I DOKUMENTACJI POMIARÓW**

1.W celu szczegółowego i dokładnego oszacowania wartości zadania należy zakres robót zwymiarować i oszacować poprzez wizję w terenie. Do oferty należy dołączyć formularz potwierdzający odbycie takiej wizji w terenie potwierdzony przez pracownika Obwodu Drogowego w Trzebielu.

2.W przypadku powstałych szkód w toku realizacji zamówienia z winy Wykonawcy Wykonawca dokona niezwłocznej likwidacji powstałych szkód.

3. Wykonawca dostosuje czas wykonywanych robót do godzin pracy obwodu Drogowego w Trzebielu.

4. Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i p.poż przy wykonywaniu prac objętych umową.

5. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru ostatecznego.

6. Wykonawca jest zobowiązany zamieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w szczelnie zamkniętej nieprzezroczystej kopercie. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać oznaczenie:

Ogłoszenie

„Roboty remontowe w budynku administracyjno-garażowym w Trzebielu ul.Tuplicka 23 administrowanym przez GDDKiA O/ZG Rejon Żary 68-200,ul.Wapienna 4.”

nie otwierać przed 28.11.2014 r. godz. 10:00

Ponadto wewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na wykonawcę, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposobu oceny oferty.

O wyborze oferty będzie decydowała cena. Jednak jeżeli oferent nie dostarczy potwierdzenia wykonania wizji w terenie potwierdzonego poprzez pracownika Obwodu Drogowego w Trzebielu wraz ze złożoną ofertą inwestor automatycznie odrzuci taką ofertę bez dalszego jej rozpatrywania

Lp.	Kryterium	Ranga
1.	Oferowana cena brutto „Zadania ....”	100%

Wartość punktowa ceny jest wyliczana wg wzoru:

$$\text{Wartość punktowa ceny} = R \cdot \frac{C_n}{C_b}$$

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium,

C<sub>n</sub> - cena najniższa,

C<sub>b</sub> - cena badana.

17. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

#### **ZAŁĄCZNIKI :**

1. Formularz kosztorysu ofertowego - przedmiar robót objętych zadaniem.
2. Formularz potwierdzenia wizji lokalnej w terenie